



č.j.: ORRI/12205-19/1455-2019/surm

VYŘIZUJE: Marie Šurýová, DiS.
ODBOR: ORRI
TEL.: 412 356 355
DATUM: 25.03.2019
DAT. SCHR.: sdrbhgg

počet listů: 1
počet příloh: 0
počet listů příloh: 0

Doplnění zadávací dokumentace č. 1

Při prohlídce místa plnění na veřejnou zakázku „**Zateplení bytového domu ul. Růžová č.p. 1467, Rumburk**“, která proběhla dne 21.3.2019, bylo vzneseno několik dotazů k následujícím částem stavby :

1. Zateplení půdy – úprava dveří (zvýšení výšky podlahy)

Z důvodu zateplení půdy dochází ke zvýšení výšky podlahy. Vstupní dveře na půdu budou doplněny o schod, který je vyznačen ve výkresu č. 5 zjednodušené dokumentace. Spojující dveře v prostoru půdy mají být zvýšeny a případně výškově zkráceny. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v technické zprávě. Stavební úpravy dveří jsou uvedeny v položce č.35 ve výkazu výměr, u spojovacích dveří na půdě se osazuje i nový překlad nade dveřmi – viz položka č.9 výkazu výměr.

2. Zateplení sklepního prostoru

Zadavatel požaduje zateplení sklepního prostoru tak, jak je popsáno v technické zprávě (přiznání nosníků).

3. Vchody do sklepních prostor

Úpravy vstupů do sklepních prostor mají být provedeny, dle technické zprávy a dle popisu v poznámce výkresu č. 1 (nebude provedeno bourání dřevěné konstrukce).

4. Markýzy nad hlavními vchody

Markýzy mají být opraveny dle technické zprávy, viz článek 3.3 odst. a), a dle výkresu č.6 (skladba STR 13).

5. Nacenení technického dozoru ve výkazu výměr

Technický dozor zadavatel požaduje vyčíslit symbolickou korunou (1 Kč). Dozor bude investor objednávat sám na své náklady.

6. Výměna okapních žlabů

V průběhu výstavby bude upřesněna výměna okapních žlabů po zjištění skutečného technického stavu. Zadavatel požaduje nacenit dle výkazu výměr.

Výkaz výměr v žádných položkách zadavatel nemění.

Jiří Pimpara
místostarosta města