ŘEZ – TYPICKÉ POLE



PODLAHOVÝ POLYSTYREN

BETONOVÁ DESKA



01 øR10, DL.1550mm, 5ks/m
POLOŽKY 02 AŽ 06 TVAR DLE 01
DÉLKA DLE VÝPISU

POLOŽKY 07 AŽ 13 øR6, 5ks/m
DÉLKA DLE VÝPISU



14 øR6, DL.390mm, 5ks/m

DETAIL ULOŽENÍ NOSNÍKU HEB 180



POUŽITÉ MATERIÁLY
BETON C25/30
OCEL Bst 500
SÍŤ KARI 150/6x150/6
KRYTÍ VÝZTUŽE c=30mm

VÝKAZ VÝZTUŽE PRO VŠECHNA POLE					
Č.	ø	DÉLKA m	KUSŮ CELKEM	DÉLKA CELKEM m 10505	
				R10	R6
01	R10	1,550	692	1072,6	–
02	R10	1,460	17	24,82	–
03	R10	1,440	24	34,56	–
04	R10	1,370	17	23,29	–
05	R10	1,260	16	20,16	–
06	R10	0,470	25	11,75	–
07	R6	4,640	48	–	222,72
08	R6	4,690	23	–	107,87
09	R6	3,370	7	–	23,59
10	R6	3,300	7	–	23,10
11	R6	4,790	104	–	498,16
12	R6	4,890	58	–	283,62
13	R6	3,090	6	–	18,54
14	R6	0,390	1074	–	418,86
m				1187,18	1596,46
kg/m				0,617	0,222
kg				732,49	354,42
CELKEM kg				1086,91	

VÝKAZ KARI SÍTÍ PRO VŠECHNA POLE			
Č.	ø	PLOCHA m2	PLOCHA CELKEM m2 KARI 150/6x150/6 W6/W6
K1	W6/W6	256,0	256,0
m2			256,0
kg/m2			3,03
kg			775,68
CELKEM kg			775,68

VÝMĚRA KARI SÍTÍ NAVÝŠENA O 12%, NA PŘESAHY.

POZNÁMKA:
VÝKRES NAVAZUJE NA VÝKRESY D.1.2.2 A D.1.2.3.

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	**PROJEKTY STATIKA s.r.o.**
Ing. Radek Michalák	Ing. Radek Michalák	Lucie Hronová	Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek tel: 595 171 572, 732 914 474 www.projektystatika.cz
STAVEBNÍK: Město Rumburk, 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk			
MÍSTO: Rumburk, kraj Ústecký			

AKCE:		
STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ČÁSTI BUDOVY TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051, RUMBURK	FORMÁT	A3
	DATUM	01/2018
	STUPEŇ	DSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	1414
VÝKRES: VÝZTUŽ DESKY–TYPICKÉ POLE	MĚŘÍTKO	Č.VÝKR. D.1.2.4