


SEZNAM:

- POHLED Z VNITŘNÍ STRANY – BYT
- PŮDORYS: LODŽIOVÁ STĚNA – BYT
- POHLED Z VNITŘNÍ STRANY – MEZIPODESTA
- PŮDORYS: LODŽIOVÁ STĚNA – MEZIPODESTA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	ProProjekt ■ PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk tel. 412 332 317 projekce@proprojekt.cz www.proprojekt.cz		
ING. JIŘÍ COBL	ING. JIŘÍ COBL	JAN HOŠEK			
INVESTOR: MĚSTO RUMBURK		STAVEBNÍ ÚŘAD: RUMBURK			
TŘÍDA 9. KVĚTNA 1366/48 RUMBURK		KRAJ: ÚSTECKÝ			
MÍSTO: st.p.č.k. 304/2, 304/3 a 304/4, k.ú. Rumburk č.p. 18, 19 a 20, ul. Vrchlického STAVBA: REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ NÁSTAVBY			FORMÁT	2 x A4	PARÉ
			DATUM	07/2016	
			ST. DOK.	ÚŘ + DSP	
			Č. ZAKÁZKY	2007532	
ČÁST PD: STAVEBNÍ ČÁST			MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH: LODŽIOVÁ STĚNA			1:20		D.1.1.b.21

POHLED Z VNITŘNÍ STRANY - BYT



BALKONOVÉ DVEŘE – BYT

POČET KUSŮ: 16

ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm): 900 x 2500

1. TYP: BALKONOVÉ DVEŘE 5K 390/395, BARVA: BILÁ
VODROVNÉ SLOUPKY: 1 x 380
A. TYP KOVÁNÍ: OS MIKROVENTIL.(ER1+I)+ZSR+FFSS, BARVA KOVÁNÍ: BILÁ M
ZASKLENÍ: 4–16TGI–4 FLOAT+PLANTOP+ARK1,1
SPOJOVACÍ PROFILY 1 TYPU 342R

POZN.: ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT S OHLEDEM NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY!!!

OKNA – BYT

POČET KUSŮ: 16


ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm): 2150 x 1650

1. TYP: OKNO 5K 390/395, BARVA: BILÁ
SVISLÉ SLOUPKY: 1 x 380
A. TYP KOVÁNÍ: OS MIKROVENTIL.(ER1+I)+ZSR+FFSS, BARVA KOVÁNÍ: BILÁ M
ZASKLENÍ: 4–16TGI–4 FLOAT+PLANTOP+ARK1,1
B. TYP KOVÁNÍ: OS MIKROVENTIL.(ER1+I)+ZSR+FFSS, BARVA KOVÁNÍ: BILÁ M
ZASKLENÍ: 4–16TGI–4 FLOAT+PLANTOP+ARK1,1
SPOJOVACÍ PROFILY 1 TYPU 342R

POZN.: – ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT S OHLEDEM NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY!!!

- OKNA V LODŽIÍCH A STĚNÁCH, KTERÉ JSOU NA MEZIPODESTĚ
BUDOU DOPLĚNY UZAMKATELNÝMI KOVÁNÍMI
- VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ, VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK

POHLED Z VNITŘNÍ STRANY - MEZIPODESTA



BALKONOVÉ DVEŘE

POČET KUSŮ: 12

ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm): 900 x 2500

1. TYP: BALKONOVÉ DVEŘE 5K 390/395, BARVA: BILÁ

VODROVNÉ SLOUPKY: 1 x 380

A. TYP KOVÁNÍ: OS MIKROVENTIL.(ER1+I)+ZSR+FFSS, BARVA KOVÁNÍ: BILÁ M

ZASKLENÍ: 4-16TGI-4 FLOAT+PLANTOP+ARK1,1

SPJOVACÍ PROFILY 1 TYPU 342R

POZN.: ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT S OHLEDEM NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY!!!

OKNA – MEZIPODESTA

POČET KUSŮ: 12

ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm): 2150 x 1650

1. TYP: OKNO 5K 390/395, BARVA: BILÁ

SVISLÉ SLOUPKY: 1 x 380

A. TYP KOVÁNÍ: OS MIKROVENTIL.(ER1+I)+ZSR+FFSS, BARVA KOVÁNÍ: BILÁ M

ZASKLENÍ: 4-16TGI-4 FLOAT+PLANTOP+ARK1,1

B. TYP KOVÁNÍ: OS MIKROVENTIL.(ER1+I)+ZSR+FFSS, BARVA KOVÁNÍ: BILÁ M

ZASKLENÍ: 4-16TGI-4 FLOAT+PLANTOP+ARK1,1

SPJOVACÍ PROFILY 1 TYPU 342R


POZN.: – ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT S OHLEDEM NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY!!!

– OKNA V LODŽOVÝCH STĚNÁCH, KTERÉ JSOU NA MEZIPODESTĚ

BUDOU DOPLĚNY UZAMKATELNÝMI KOVÁNÍMI

– VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ, VENKOVNÍ PARAPET ELOHOVANÝ HLINÍK

PŮDORYS: LODŽIOVÁ STĚNA - MEZIPODESTA




P1 – SKLADBA PARAPETU LODŽOVÉ STĚNY

- TENKOVOSTVÁ OMÍTKA
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 100 MM
- CETRIS DESKA TL. 15MM
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE DOPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VATOU TL. 80 MM
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OBKLAD

P2 – SKLADBA PODLAHY LODŽIE

- ASOCRET KS/HB – PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ASOCRET BS2 – VYSPRÁVKOVÁ MALTA
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA

PŮDORYS: LODŽIOVÁ STĚNA - BYT



P1 – SKLADBA PARAPETU LODŽIOVÉ STĚNY

- TENKOVSTVÁ OMÍTKA
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 100 MM
- CETRIS DESKA TL. 15MM
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE DOPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VATOU TL. 80 MM
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OBKLAD

P2 – SKLADBA PODLAHY LODŽIE

- ASOCRET KS/HB – PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ASOCRET BS2 – VYSPRÁVKOVÁ MALTA
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA

- OPRAVA STROPU V BYTECH (cca 20m2)
- OŠKRÁBÁNÍ MALBY
- PENETRACE
- NOVÝ ŠTUK
- VÝMALBA