

Smlouva o dílo

č. 20/2020/OKV


uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 
zastoupeno : starostou **Ing. Lumírem Kusem**

dále jen „o b j e d n a t e l“

- 1.2. **Název** : **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČO : 25042751
DIČ : CZ25042751
bank. spojení : Komerční banka a.s. Česká spořitelna a.s.
číslo účtu :  
zastoupena : výkonným ředitelem **Petrem Podrazilem**

dále jen „z h o t o v i t e l“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za objednatele: **Bc. Libor Šimeček**, vedoucí odboru komunálních věcí
Za zhotovitele: **Jindřich Švec**, vedoucí odštěpného závodu 02
Jakub Vlček, stavbyvedoucí

III

Předmět díla

- 3.1. Název akce: „**Rekonstrukce povrchu MK Žitná**“.
3.2. **Popis díla**: Předmětem díla v této smlouvě jsou stavební práce – rekonstrukce povrchu místní komunikace Žitná v souladu s výzvou k podání nabídek pro veřejnou zakázku ze dne 21. 05. 2020.
3.3. **Místo plnění**: Místní komunikace Žitná v celé délce na části p.p.č. 635/1, 2115, 2408 a 2880 v katastrálním území Rumburk.
3.4. Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.
3.5. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určí všechna ujednání mimo rozsahu díla, termínu splnění díla, ceny díla a kvality díla.

IV Provedení díla

4.1. Součinnost ze strany objednatele:

- 4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vč. ploch pro zařízení staveniště, nejpozději do **10 dnů** od podpisu smlouvy.
- 4.1.2. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven **Bc. Jiří Tillner**.
- 4.1.3. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla, ceny díla a kvality díla.
- 4.1.4. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem.

4.2. Součinnost ze strany zhotovitele:

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.
- 4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat s odborným stavebním dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.3. Ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
 - Odborný stavební dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla.
 - Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby.
 - Zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele, a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v technickém popisu, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny a tím provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno.
 - Rovněž tak zápisy provedené do stavebního deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyžadovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem, anebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez zbytečných průtahů odstranit.
- 4.2.4. Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.
- 4.2.5. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid staveniště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

V Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

Dohodnutá cena bez DPH	2.449.724,84 Kč
DPH 21%	514.442,22 Kč
Dohodnutá cena včetně DPH	2.964.167,06 Kč

- 5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
- 5.3. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příložené cenové nabídce jsou pevné do doby ukončení díla.

- 5.4. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III. této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly, ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

VI

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **21 kalendářních dní** od doručení objednateli.
- 6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:
- | | |
|------------------|---------------------|
| Zahájení | 29. 06. 2020 |
| Dokončení | 15. 08. 2020 |
- 7.2. Pokládka ABS bude probíhat jen ve dnech 25. 07. 2020, 26. 07. 2020, 01. 08. 2020 a 02. 08. 2020.

VIII

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60** měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků.

IX

Smluvní pokuty, sankce

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně.
- 9.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** za každý započatý týden prodlení.

X

Závěrečná ujednání

- 10.1. Při předání dokončené stavby budou předány dokumenty o průběhu stavby (stavební deník). Součástí stavby budou veškeré zkoušky, revize, atesty.
- 10.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

10.5. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv a její zveřejnění zajistí objednatel.

Příloha:



1. Soupis prací
2. Pověření výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)

V Rumburku dne 11. 06. 2020

V Děčíně dne 11. 6. 2020



objednatel



zhotovitel



REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kod: 2019813
Zakázka: Rekonstrukce povrchu MK Žitná

KSO:
Místo: Rumburk

CC-CZ:
Datum: 21.5.2020

Zadavatel:
Město Rumburk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751
DIČ: CZ250427

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 2 449 724,84

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 449 724,84	514 442,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 964 167,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	2019813		
Zakázka:	Rekonstrukce povrchu MK Žitná		
Město	Rumburk	Datum	21.05.2020
Zedavatel:	Město Rumburk	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Uchazeč	SaM silnice a mosty Děčín a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		2 449 724,84	2 964 167,06	
2019813	Rekonstrukce povrchu MK Žitná	2 449 724,84	2 964 167,06	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Rekonstrukce povrchu MK Žitná

KSO:

Místo: Rumburk

CC / CZ:

Datum: 21.05.2020

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SAK silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 449 724,84

DPH základní
snížená

Základ daně
2 449 724,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
514 442,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 964 167,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce povrchu MK Žitná

Místo:

Rumburk

Datum:

21.05.2020

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

ŠaM silnice a mosty Děčín a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 449 724,84

HSV - Práce a dodávky HSV

2 414 224,84

1 - Zemní práce

224 851,75

5 - Komunikace pozemní

1 961 782,50

8 - Trubní vedení

68 550,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 868,85

997 - Přesun sutě

80 171,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

VRN7 - Provozní vlivy

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce povrchu MK Žitná

Místo: Rumburk

Datum: 21.05.2020

Zadávatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 449 724,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 414 224,84

D 1

Zemní práce

224 851,75

1	K	113107141	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	153,500	100,00	15 350,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k sauboru cen:

1. Pro výšku cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstahuje-li se několik vrstev nosceky nájezovou, jednotlivé vrstvy se oceňují každý samostatně.

2. Ceny:

a) 7111 až 7113, 7151 až 7153, 7211 až 7213 a 7211 až 7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze železobetonu, stěrky, strusky nebo z mechanicky rozemlných materiálů.
b) 7111 až 7113, 7161 až 7163, 7211 až 7213 a 7211 až 7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápny.
c) 7130 až 7134, 7170 až 7174, 7230 až 7234 a 7230 až 7234 lze použít i pro odstranění uložení uložených do betonového lože o tloušťce z mazačky uložených do cementové maltě nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živničními postrůvkami nebo nátěry.

4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živničných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami sauboru cen 919 71. Zarovnání styčné plochy železobetonu (d) tohoto řádku. Množství není získáno ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami sauboru cen 997 22-1. Vozovná doprava není.

7. Ceny 714, 718, 724, a 734 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frezováním.

153,5*1 zářích

153,500

2	K	113154333	Frezování živničního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	5 739,250	35,00	200 873,75	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Poznámka k sauboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frezy.

b) opatřování frezovacími nástroji.

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ruční ruční odstranění (vybourání) živničního krytu kolem překážek, které se oceňují cenami sauboru cen 113 10-7. Odstanění podkladů nebo krytů této části katalogu.

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami sauboru cen 938 90-8.

Odstanění bláto, prachu z povrchu podkladů nebo krytů řádku 101 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Dopravní překážky, např. vpuště, vložky, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frezované plochy neodčítají.

4. Tloušťku frezované vrstvy určí projekt a měří se tloušťkou jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v závislosti, kdy:

a) na 200 m2 frezované plochy se vyznačí v průměru více než jedna vpuště nebo vstup.

Indenýrských úřad, paří, stádek, výstupů, ostrůvků apod.

b) jsou-li pod frezované plochy osazeny obrubníky z vyškrceným rozdílem horní plochy obrubníku od frezované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo klapky, pokud vyškrceným rozdílem horní plochy obrubníku od frezované plochy je větší než 250 mm, vpuště nebo vstupy inženýrských sítí, trošišky, nastupní a neuvážené ostrůvky apod.

1235

1 235,000

274

274,000

676

676,000

1065

1 065,000

2515

2 515,000

8*9 doplnění sukova

72,000

-(9,5*6,5+3*6,5+3*5,5) most

97,750

Součet

5 739,250

3	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	126,000	50,00	6 300,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

4	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tž. 1 až 4 se zhutněním	m2	116,400	20,00	2 328,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

D	5	Komunikace pozemní				1 961 782,50	
5	K	5721411-R1	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým batelmem ACO 11 (AB) tl. do 20 mm.	t	279,400	1 200,00	335 280,00

6	K	5722111-R3	Vyspravení výtlačků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhuštěním KSC - lokální doplnění podkladu	m3	40,000	200,00	8 000,00
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------

7	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m ²	m ²	5 739,250	15,00	86 088,75	CS ÚRS 2018 01
			1235		1 235,000			
			274		274,000			
			676		676,000			
			1065		1 065,000			
			2515		2 515,000			
			8*9 doplnění sukava		72,000			
			(9,5*6,5+3*6,5+3*5,5)*most		-97,750			
			Seuřent		5 739,250			

8	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5 739,250	265,00	1 520 901,25	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------	----------------

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Podrobnosti k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou považovány i jiné vytyčení, spoje podkladu z betonu prostého, i když se odlišuje cenou soustavou cen 567 1. Podklad z prostého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vyčištění spár.					
	VV		13+25+17+6,5+8,5+24+12+8+8,5+8+5,5+9,5		153,500			
	D	8	Trubní vedení				68 550,00	
10	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	19,000	1 750,00	33 250,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Podrobnosti k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odstranění dosavadního krytu, podkladu, nadzemníky nebo přístřeje s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnaní plochy nadzemníky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podzemní ramu, d) odstranění a zprovoznění ramu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, ramu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, zbytečně se nestaví.					
	VV		4		4,000			
	VV		1		1,000			
	VV		5		5,000			
	VV		2		2,000			
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		19,000			
11	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000	1 850,00	18 500,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Podrobnosti k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odstranění dosavadního krytu, podkladu, nadzemníky nebo přístřeje s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnaní plochy nadzemníky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podzemní ramu, d) odstranění a zprovoznění ramu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, ramu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, zbytečně se nestaví.					
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		2		2,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
12	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	24,000	700,00	16 800,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Podrobnosti k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odstranění dosavadního krytu, podkladu, nadzemníky nebo přístřeje s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnaní plochy nadzemníky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podzemní ramu, d) odstranění a zprovoznění ramu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, ramu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, zbytečně se nestaví.					
	VV		3		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		5		5,000			
	VV		2		2,000			
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		24,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 868,85	
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	126,000	245,00	30 870,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Podrobnosti k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z cementu střešního i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách 1112 a 1213 i náklady na zřízení bočních opěr, 2. Lože lože z betonu prostého přesahuje tl. 100 mm se oceňuje cenou 916, 99 a 1213 lože pod přírubky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků. Tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		38,5+22,5+65 U STI		126,000			
14	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	126,000	165,00	20 790,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	919735111	Rezáni stávajícího živnicového krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm - napojení zápichu	m	153,500	95,00	14 582,50	CS ÚRS 2018 01
			<i>Podrobnosti k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		13+25+17+6,5+8,5+24+12+8+8,5+8+5,5+9,5		153,500			
16	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živnicového	m2	11 478,500	1,10	12 626,35	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro učištění: a) povrchu stávajícího vozovky, chodníků či projektů užívat nové zřizované vozovky od dokončení, ještě před zřízením kamenného sítěčného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje rovněž samostatně cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí!					
	VV	1235*2			2 470,000			
	VV	274*2			548,000			
	VV	676*2			1 352,000			
	VV	1065*2			2 130,000			
	VV	2515*2			5 030,000			
	VV	(8*9)*2 doplnění sukova			144,000			
	VV	-((9,5*6,5+3*6,5+3*5,5))*2 most			-195,500			
	VV	Součet			11 478,500			
D	997		Presun sutě				80 171,74	
17	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	974,630	45,00	43 858,35	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutná sut, překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hrubý kamenný charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živičí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV	734,62 živice			734,620			
	VV	229,57+10,44 kamenivo+zemina po čištění			240,010			
	VV	Součet			974,630			
18	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 120,130	5,00	15 600,65	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutná sut, překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hrubý kamenný charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živičí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV	240,01*13 Přepočtené koeficientem množství			3 120,130			
19	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	29,533	50,00	1 476,65	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutná sut, překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hrubý kamenný charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živičí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV	15,043 beton a živice			15,043			
	VV	14,49 obrub			14,490			
	VV	Součet			29,533			
20	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	383,929	15,00	5 758,94	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutná sut, překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hrubý kamenný charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živičí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV	29,533*13 Přepočtené koeficientem množství			383,929			
21	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	15,043	50,00	752,15	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upřesnit podle aktuálních cen místních příslušné sklady odpadů. 2. Uložení odpadů neuvěřitelných v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Příplatek dle stavebního odpadu lze rovněž cenami souboru cen 997 00-60 Uložení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV	15,043 beton a živice			15,043			
22	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	254,500	50,00	12 725,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upřesnit podle aktuálních cen místních příslušné sklady odpadů. 2. Uložení odpadů neuvěřitelných v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Příplatek dle stavebního odpadu lze rovněž cenami souboru cen 997 00-60 Uložení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV	229,57+10,44 kamenivo+zemina po čištění			240,010			
	VV	14,49 obrub			14,490			
	VV	Součet			254,500			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
23	K	012002000	Geodetické práce včetně vytyčení inženýrských sítí	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				500,00	
24	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				25 000,00	
25	K	070001000	Provozní vlivy včetně dopravně inženýrského opatření	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	072002000	Silniční provoz - zajištění dopravní opatření (značky, cedule, semafori apod.) včetně zajištění zvláštního užívání po dobu prací	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01

POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazil,

výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.

aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,--Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH), a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Ing. Dušan Drahoš

předseda

Ladislav

místopředseda

člen představenstva

Ing. Josef Horáček

člen představenstva

Pověření přijímám :

Petr Podrazil