

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ

S1
PODLAHOVÉ PVC PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ 2MM
LEPIDLO
VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5MM
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY A STROPU

S2
PODLAHOVÉ PVC PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ 2MM
LEPIDLO
VYROVNÁVACÍ STĚRKA
DESKY OSB 4 PD 2X 15MM
ROŠT Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ 80/160MM
VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5MM
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY A STROPU

S3
PODLAHOVÉ PVC PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ 2MM
LEPIDLO
VYROVNÁVACÍ STĚRKA
DESKY OSB 4 PD 2X 15MM
ROŠT Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ 80/160MM
ROŠT Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ 100/190MM
VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5MM
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY A STROPU

S4 - WC PRO IMOBILNÍ
KERAMICKÁ DLAŽBA 8MM
CEMENTOVÉ LEPIDLO
VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 4MM
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY

S11
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY A STROPU
VRSTVA LEPIDLA VYZTUŽENÁ SKLOTEKTILNÍ SÍŤOVINOU 5MM
ŠTUK

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO A KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ

PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY TL. 100MM Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK NA TENKOVRSTVOU MALTU

DK atelier

ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE, RUMBURK
STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY FYZIKY

MÍSTO STAVBY : RUMBURK, U NEMOCNICE 1132/5	KATASTR : RUMBURK, P.Č. 2903/2

STAVEBNÍK	: MĚSTO RUMBURK	TELEFON	: 412356233
ZPRACOVATEL PD	: ING. ARCH. LIBOR KRÁL	EMAIL	: libor.kral@email.cz
PROJEKTANT	: ING. ARCH. LIBOR KRÁL - ČKAIT 0402350	TELEFON	: 608411930
STUPEŇ PD	: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO	: 1 : 50
DATUM	: 01/2017	FORMÁT	: 2 A4
NÁZEV ČÁSTI PD : D 1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY	: 03/PS/16
NÁZEV VÝKRESU : PAVILON 2. STUPNĚ - ŘEZ AA		ČÍSLO VÝKRESU	: 4