

RUMBURK

PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE ULICE NA VALECH

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ STAVBY

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (BOURACÍ PRÁCE) D.1.2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA



DUBEN 2019

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Stavební objekt řeší bourací práce a přípravu území. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení je v tomto případě bezpředmětné.

Dispoziční a provozní řešení

Stavební objekt řeší bourací práce a přípravu území. Dispoziční a provozní řešení je v tomto případě bezpředmětné.

Součástí stavby ani stávající budovy není žádná technologie.

Bezbariérové užívání stavby

Stavební objekt řeší bourací práce a přípravu území. Bezbariérové užívání stavby je v tomto případě bezpředmětné.

Stavebně technické řešení

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Před zahájením bouracích prací budou za účasti správců podzemních vedení inženýrských sítí, tyto sítě vytyčeny. Dle požadavků správců budou realizována opatření k jejich ochraně, zabraňující jejich poškození.

BOURACÍ PRÁCE

Bourací práce před provedením vlastních stavebních úprav i v jejich průběhu budou provedeny v následujícím rozsahu a pořadí:

- Vybourání stávajících krytů zpevněných ploch – asfaltobetonu. Vybouraný materiál bude uložen mimo staveniště na skládce, určené ke skládkování odpadů AB.
- Vybourání stávajících krytů zpevněných ploch – monolitického betonu. Vybouraný materiál bude uložen mimo staveniště na skládce, určené ke skládkování stavebních odpadů.
- Vybourání stávajících krytů zpevněných ploch – betonových dlažeb. Vybouraný materiál bude uložen mimo staveniště na skládce, určené ke skládkování stavebních odpadů.
- Odstranění konstrukcí stávající vozovky. Po přetřídění a vyhodnocení možnosti použití vhodného materiálu do nové konstrukce navržené komunikace, bude přebytečný materiál uložen mimo staveniště na skládce, určené ke skládkování stavebních odpadů.
- Vybourání stávajících betonových šachet zrušeného topného kanálu. Vybouraný materiál bude uložen mimo staveniště na skládce, určené ke skládkování stavebních odpadů.
- Vybourání nezbytné části kamenné nábrežní zdi Mandavy pro realizaci výustního objektu dešťové kanalizace. Kamenné zdivo bude rozebráno a jednotlivé kamenné prvky budou použity ke zpětné opravě zdi po osazení výustního objektu.
- Demontáž vyznačeného svislého dopravního značení a jeho nové uístění viz dokumentace **SOD 101**.
- Demontáž orientační mapy a její umístění do nové pozice – viz situace **C.3**.

- Demontáž poštovní schránky a její umístění do nové pozice – viz situace **C.3.**
- Vybourání stávajících vpustí dešťové kanalizace vyznačených v situaci **C.3.**
- Demontáž stávajících stožárů a zdrojů VO vyznačených v situaci **C.3.**

KÁCENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

Jedná se o pokácení 2ks střemchy, které jsou ve střetu s navrženou stavbou. V rámci kácení budou odstraněny také pařezy těchto pokácených stromů.

b) VÝKRESOVÁ ČÁST

D.1.1.b)01

SITUACE – BOURACÍ PRÁCE

1 : 500