

OBJEDNÁVKA Č. 60/2021/ORRI

Dodavatel: Vladimír Zbořil Pohraniční Stráže č. p. 2716, 40747 Varnsdorf 1 IČ: 16448197 DIČ: CZ6103100300	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420 412356211 Fax: +420 412332569
Plnění od : Plnění do:	

Vnější kanalizaci Městské knihovny v celkové výši v etapách rok 2021 a 2022 takto:

- 1) Čištění kanalizace a prověření potrubí kamerou 15.500,- Kč bez DPH
- 2) Kanalizační přípojka 44.500,- Kč bez DPH
- 3) Přeložka kanalizace 17.000,- bez DPH
- 4) Zrušení septiku zásypem 43.500,- Kč bez DPH
- 5) Instalace dodávka poklopů, oprava šachet obetonováním 20.000,- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 140.500,- Kč

Cena včetně 21% DPH 170.005,- Kč

Celková cena nepřesáhne s DPH 170 005,00 Kč.

Příloha rozpočet část 2, 3, 4

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: , tel.: ,

Odpovědná osoba:

Datum: 08.12.2021

Vystavil: Ing. Dagmar Mertlová

Schválil:



Ing. Dagmar Mertlová

OBJEDNÁVKA Č. 60/2021/ORRI

Na základě Vaší objednávky č. 60/2021/ORRI ze dne 08.12.2021 přijímám plnění této objednávky a akceptuji ji.



08 .12. 2021

.....
Datum, podpis, jméno, otisk razítka

Krycí list rozpočtu

Název stavby: OPRAVA HAVÁRIE VNĚJŠÍ KANALIZACE MĚSTSKÁ KNIHOVNA Rumburk
 Objednatel: Město Rumburk tř. 9 Května 1366/45 IČ/DIČ: 00000000
 Druh stavby: KNIHOVNA Rumburk
 Projektant: IČ/DIČ: 00000000
 Lokality: Rumburk
 Zhotovitel: Vladimír Zbořil, Pohraniční stráž 2716, IČ/DIČ: 16448197/CZ6103100300
 Začátek výstavby: Konec výstavby: IČ/DIČ: 00000000
 Položek: 59
 JKSO: Vladimír Zbořil
 Zpracoval: Vladimír Zbořil
 Datum: 10.09.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	20 523,20	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	83 119,84	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	552,64		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	487,96		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		61,35	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		104 745,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	104 745,00	Celkem bez DPH	104 745,00
Projektant		DPH 15%	0,00	DPH 21%	21 996,45	Celkem včetně DPH	126 741,00
Datum, razítko a podpis		Objednatel		Zhotovitel			
		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Stavební rozpočet

Název stavby: **OPRAVA HAVÁRIE VNĚJŠÍ KANALIZACE MĚSTSKÁ** Doba výstavby: Objednatel: Město Rumburk tř. 9 Května 1366/45
KNIHOVNA

Druh stavby: KNIHOVNA

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Rumburk

Konec výstavby:

Zhotovitel: Vladimír Zbořil, Pohraniční stráže 2716, Varnsdorf

JKSO:

Datum zpracování 10.09.2021

Zpracoval: Vladimír Zbořil

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
1		KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA				15 195,35	29 119,34	44 314,70		4,68007
1	0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	1 450,00	1 450,00		0,00000
1	07133411RW	VRN	soub	1	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00000	0,00000
1	13	Hloubené vykopávky				0,00	11 219,05	11 219,05		0,00000
2	130901121R00	Bourání konstrukcí šachet z betonu prostého ve vykopávce.	m3	0,25	1 345,01	0,00	336,25	336,25	0,00000	0,00000
3	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,56	489,01	0,00	6 141,97	6 141,97	0,00000	0,00000
4	132201119R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	2,514	170,50	0,00	428,64	428,64	0,00000	0,00000
5	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,42	636,00	0,00	2 811,12	2 811,12	0,00000	0,00000
6	132301119R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 60 cm v hor. 4	m3	0,884	261,50	0,00	231,17	231,17	0,00000	0,00000
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině	m3	0,3	1 273,01	0,00	381,90	381,90	0,00000	0,00000
8	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4	m3	0,4	2 220,01	0,00	888,00	888,00	0,00000	0,00000
1	16	Přemístění zásypové zeminy				0,00	5 494,20	5 494,20		0,00000
9	162301101R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	17,68	90,80	0,00	1 605,34	1 605,34	0,00000	0,00000
10	162301102RT3	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	14,11	74,00	0,00	1 044,14	1 044,14	0,00000	0,00000
11	167101101R00	Nakládání vykopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	14,11	165,00	0,00	2 328,15	2 328,15	0,00000	0,00000
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina	m3	14,11	36,61	0,00	516,57	516,57	0,00000	0,00000
1	17	Konstrukce ze zemín				1 885,42	5 920,00	7 805,42		3,57000
13	175101201R00	Obsyp výkopu bez prohození sypaniny	m3	11,62	335,00	0,00	3 892,70	3 892,70	0,00000	0,00000
14	175101101RT2	Obsyp potrubí s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	3,57	1 096,00	1 885,42	2 027,30	3 912,72	1,00000	3,57000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
1	87		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				5 924,32	1 425,72	7 350,04		0,07033
15	1	210800528RT1	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2	m	17	47,30	427,04	377,06	804,10	0,00012	0,00204
16	1	87125111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	3	52,00	16,86	139,14	156,00	0,00002	0,00006
17	1	87137312R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	14	61,90	4,62	861,98	866,60	0,00001	0,00014
18	1	28611156.A	Trubka kanalizační KGE M SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm	m	15,4	320,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00410	0,06314
19	1	28611141.A	Trubka kanalizační KGE M SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm	m	3,3	166,00	547,80	0,00	547,80	0,00150	0,00495
20	1	99872110R00	Přesun hmot pro vnější kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,07033	676,00	0,00	47,54	47,54	0,00000	0,00000
1	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				7 385,61	2 239,38	9 624,99		1,03974
21	1	89124721RR	Napojení kanalizace na stávající kanalizaci	kus	2	1 120,00	752,28	1 487,72	2 240,00	0,00277	0,00554
22	1	89962316R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	0,4	3 224,99	1 083,96	206,04	1 290,00	2,52500	1,01000
23	1	89443131RAK	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá	kus	1	6 094,99	5 549,37	545,62	6 094,99	0,02420	0,02420
1	90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 371,00	1 371,00		0,00000
24	1	900 R04	HZS práce neobsažené v ceníku	h	3	457,00	0,00	1 371,00	1 371,00	0,00000	0,00000
2	0		ZRUŠENÍ SEPTIKU ZÁSYPEM				321,32	43 133,93	43 455,25		5,05399
2	0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	1 890,00	1 890,00		0,00000
25	2	07133411RWV	VRN	soub	1	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00000	0,00000
2	1		Zemní práce				0,00	2 832,38	2 832,38		0,00000
26	2	100004220R00	Hutnění sypaniny	m3	26,25	107,90	0,00	2 832,38	2 832,38	0,00000	0,00000
2	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	14 154,00	14 154,00		0,00000
27	2	07137711R00	Práce fekální vuz (čerpání -výplach septiku)	hod	3	1 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00000	0,00000
28	2	071377112R00	Převoz obsahu septiku do ČOV Varnsdorf	km	48	40,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00000	0,00000
29	2	07137721R00	Likvidace obsahu septiku v ČOV Varnsdorf	m3	22,5	140,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00000	0,00000
30	2	900 R03	Ruční přečerpávání septiku	h	12	457,00	0,00	5 484,00	5 484,00	0,00000	0,00000
2	16		Přemístění zásypové zeminy				0,00	10 138,13	10 138,13		0,00000
31	2	162701105RT3	Vodorovné přemístění recykliátu do 10000 m	m3	26,25	214,00	0,00	5 617,50	5 617,50	0,00000	0,00000
32	2	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění recakliát za další 1 km	m3	131,25	16,10	0,00	2 113,13	2 113,13	0,00000	0,00000
33	2	167101102R00	Nakládání recykliátu v množství nad 100 m3	m3	22,5	107,00	0,00	2 407,50	2 407,50	0,00000	0,00000
2	17		Konstrukce ze zemin				0,00	5 136,75	5 136,75		0,00000
34	2	171101103R00	Zásyp septiku	m3	22,5	228,30	0,00	5 136,75	5 136,75	0,00000	0,00000
2	90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 828,00	1 828,00		0,00000

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
35	2	900 R03	HZS	4	457,00	0,00	1 828,00	1 828,00	0,00000	0,00000
2	96	Bourání konstrukcí				321,32	7 154,68	7 476,00		5,05399
36	2	96305113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	2,1	3 560,00	321,32	7 154,68	7 476,00	2,40666	5,05399
3			ŠO-PŘELOŽKA KANALIZACE			5 559,17	11 415,59	16 974,76		1,63634
3	0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	765,00	765,00		0,00000
37	3	07133411RW	VRN	1	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00000	0,00000
3	13	Hloubené vykopávky				0,00	2 998,84	2 998,84		0,00000
38	3	130901121R00	Bourání konstrukcí šachet z betonu prostého ve vykopávk.	0,2	1 345,01	0,00	269,00	269,00	0,00000	0,00000
39	3	13220110R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	3,12	489,01	0,00	1 525,71	1 525,71	0,00000	0,00000
40	3	13220119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	0,624	170,50	0,00	106,39	106,39	0,00000	0,00000
41	3	13230110R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	1,04	636,00	0,00	661,44	661,44	0,00000	0,00000
42	3	13230119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 4	0,208	261,50	0,00	54,39	54,39	0,00000	0,00000
43	3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině	0,3	1 273,01	0,00	381,90	381,90	0,00000	0,00000
3	16	Přemístění zásepové zeminy				0,00	835,41	835,41		0,00000
44	3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	2,28	90,80	0,00	207,02	207,02	0,00000	0,00000
45	3	162301102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	2,28	74,00	0,00	168,72	168,72	0,00000	0,00000
46	3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	2,28	165,00	0,00	376,20	376,20	0,00000	0,00000
47	3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. -sypanina	2,28	36,61	0,00	83,47	83,47	0,00000	0,00000
3	17	Konstrukce ze zemin				443,63	1 418,25	1 861,89		0,84000
48	3	175101201R00	Obsyp výkopu bez prohození sypaniny	2,28	335,00	0,00	763,80	763,80	0,00000	0,00000
49	3	175101101RT2	Obsyp potrubí s dodáním štiropiskou frakce 0 - 22 mm	0,84	1 096,00	443,63	477,01	920,64	1,00000	0,84000
50	3	171101103R00	Zásyp šachet sypaninou	1,5	118,30	0,00	177,45	177,45	0,00000	0,00000
3	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				1 887,25	432,27	2 319,52		0,02320
51	3	210800528RT1	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2	5	47,30	125,60	110,90	236,50	0,00012	0,00060
52	3	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	5	61,90	1,65	307,85	309,50	0,00001	0,00005
53	3	2861156.A	Trubka kanalizační KGEEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm	5,5	320,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00410	0,02255
54	3	998721101R00	Přesun hmoti pro vnější kanalizaci, výšky do 6 m	0,02	676,00	0,00	13,52	13,52	0,00000	0,00000
3	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				3 228,29	4 051,81	7 280,10		0,77314
55	3	89124721RR	Napojení kanalizace na stávající kanalizaci	2	1 120,00	752,28	1 487,72	2 240,00	0,00277	0,00554
56	3	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiava stok betonem C20/25	0,3	3 224,99	812,97	154,53	967,50	2,52500	0,75750

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
57	3	89136111R00	Zrušení šachty- ŠO	kus	1	1 048,60	0,64	1 047,96	1 048,60	0,00505	0,00505
58	3	891361221R00	Zhotovení čistícího kontrolního místa	kus	1	3 024,00	1 662,40	1 361,60	3 024,00	0,00505	0,00505
	3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	914,00	914,00		0,00000
59	3	900 R04	HZS práce neobsažené v ceníku	h	2	457,00	0,00	914,00	914,00	0,00000	0,00000
Celkové náklady:									104 745,00 Kč		