

OBJEDNÁVKA Č. 61/2021/ORRI

Dodavatel: Vladimír Zbořil Pohraniční Stráže 2716 407 47 Varnsdorf IČ: 16448197 DIČ: CZ6103100300	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420 412356211 Fax: +420 412332569
Plnění od: Plnění do: dle dohody	

Objednáváme u Vás zhotovení nové kanalizační přípojky v ul. Palackého č.p. 206/2, Rumburk.

Celková cena nepřesáhne částku 73 546,00 Kč s DPH.

Dle platného NOZ č. 89/2012 Sb., je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Zdeněk Doležal, tel.: 412 356 257

Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová

Datum: 09.12.2021

Vystavil: Marie Šurýová, DiS.



Schválil: Ing. Dagmar Mertlová

OBJEDNÁVKA Č. 61/2021/ORRI

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

Na základě Vaší objednávky č. **61/2021/ORRI** ze dne **09.12.2021** přijímám plnění této objednávky a akceptuji ji.



09.12.2021

.....
datum, podpis, jméno nebo otisk razítka

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA HAVÁRIE VNĚJŠÍ KANALIZACE PALACKÉHO 206/2	Objednatel:	Město Rumburk tř. 9 Května 1366/45	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	VNĚJŠÍ KANALIZACE OBJEKTU PALACKÉHO 206/2	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	RUMBURK PALACKÉHO 206/2	Zhotovitel:	Vladimír Zbořil, Pohraniční stráže 2716, Varnsdorf	IČ/DIČ:	16448197/
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:	Vladimír Zbořil	Datum:	01.12.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	9 496,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	50 727,97	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	340,54		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	190,01		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00	
Přesun hmot a sutí		27,09	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00	
ZRN celkem		60 782,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00	
					ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%		0,00	Základ 15%		0,00	Základ 21%		60 782,00	Celkem bez DPH		60 782,00
			DPH 15%		0,00	DPH 21%		12 764,22	Celkem včetně DPH		73 546,00
Projektant			Objednatel			Zhotovitel					
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis					

Stavební rozpočet

Název stavby: **OPRAVA HAVARIE VNĚJŠÍ KANALIZACE PALACKÉHO 206/2** Doba výstavby: Objednatel: Město Rumburk tř. 9 Května 1366/45
Druh stavby: VNĚJŠÍ KANALIZACE OBJEKTU PALACKÉHO 206/2 Začátek výstavby: Projektant:
Lokalita: RUMBURK PALACKÉHO 206/2 Konec výstavby: Zhotovitel: Vladimír Zbořil, Pohraniční stráže 2716, Varnsdorf
JKSO: Datum zpracování 01.12.2021 Zpracoval: Vladimír Zbořil

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	1 681,66	1 681,66		0,00000
1		071377111R00	Mimostaveništní doprava	soub	1	692,99	0,00	692,99	692,99	0,00000	0,00000
2		071377112R00	Územní vlivy	soub	1	572,87	0,00	572,87	572,87	0,00000	0,00000
3		071377212R00	Provozní vlivy	soub	1	415,80	0,00	415,80	415,80	0,00000	0,00000
		11	Přípravné a přidružené práce				830,15	12 410,27	13 240,41		0,16497
4		119000002RA0	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	5,5	1 473,76	472,88	7 632,80	8 105,68	0,02478	0,13629
5		119000001RA0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	3,3	1 555,98	357,27	4 777,46	5 134,73	0,00869	0,02868
		13	Hloubené vykopávky				0,00	26 982,23	26 982,23		0,00000
6	1	132201110R00	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,5	442,13	0,00	1 989,59	1 989,59	0,00000	0,00000
7	1	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení ryh 60 cm v hor. 3	m3	1,575	164,01	0,00	258,32	258,32	0,00000	0,00000
8	1	132301110R00	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,8	576,57	0,00	1 037,83	1 037,83	0,00000	0,00000
9	1	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení ryh 60 cm v hor. 4	m3	0,45	251,33	0,00	113,10	113,10	0,00000	0,00000
10	1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 včetně podkopu	m3	5,04	3 150,81	0,00	15 880,08	15 880,08	0,00000	0,00000
11		138405411R00	Provádění podkopových prací	m3	2,1	3 668,25	0,00	7 703,32	7 703,33	0,00000	0,00000
		16	Přemístění zásypové zeminy				0,00	1 127,62	1 127,62		0,00000
12	1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	13,44	83,90	0,00	1 127,62	1 127,62	0,00000	0,00000
		17	Konstrukce ze zemín				1 271,88	4 956,71	6 228,60		2,80984
13	1	175101201R00	Obsyp výkopu bez prohození sypaniny	m3	11,62	309,54	0,00	3 596,85	3 596,85	0,00000	0,00000
14	1	175101101RT2	Obsyp potrubí s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	1,89	1 076,45	925,79	1 108,70	2 034,49	1,00000	1 89000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15	1	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,54	1 106,02	346,09	251,16	597,25	1,70340	0,91984
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				4 655,08	869,79	5 524,87		0,04176
16	1	210800528RT1	Vodič signalizační CYY 1.5 mm2	m	9	58,95	340,54	190,01	530,55	0,00012	0,00108
17	1	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	9	45,28	2,16	405,36	407,52	0,00001	0,00009
18	1	28611156.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm	m	9,9	433,35	4 290,18	0,00	4 290,18	0,00410	0,04059
19	1	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	9	29,94	22,20	247,26	269,46	0,00000	0,00000
20	1	998721101R00	Přesun hmot pro vnější kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,04176	650,49	0,00	27,16	27,16	0,00000	0,00000
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				3 079,82	958,02	4 037,84		0,02697
21	1	891247211RR	Napojení kanalizace na stávající kanalizaci	kus	1	1 034,87	347,55	687,32	1 034,87	0,00277	0,00277
22	1	894431311RAK	Napojení na stávající šachtu včetně púrazů	kus	1	3 002,97	2 732,27	270,70	3 002,97	0,02420	0,02420
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 958,84	1 958,84		0,00000
23	1	900 R04	HZS práce neobsažené v ceníku	h	4	489,71	0,00	1 958,84	1 958,84	0,00000	0,00000

Celkové náklady: **60 782,00 Kč**