

Oprava soklu bytového domu č.p. 242 Rumburk

Práce:

Demontáž původní omítky	160 m2	8 800,-
Usazení rohů s armovací tkaninou	25 ks	1 250,-
Natažení armovací tkaniny do lepidla	160 m2	20 800,-
Přestěrkování lepidlem	160 m2	6 400,-
Penetrování pískovou penetrací	160 m2	6 400,-
Zhotovení marmolitu	160 m2	25 600,-
Demontáž extrudovaného polystyrenu	160 m2	4 800,-
Osekání původního lep lepidla a očištění podkladu	'160m2	4 800,-
Napenetrování a nalepení extrudovaného polystyrenu	'160m2	25 600,-
Demontáž původní betonové dlažby	20 m2	3 200,-
Odkopání zeminy	2,5 m3	3 750,-
Zavezení a srovnání pískového podkladu	20 m2	2 700,-
Očištění a usazení betonové dlažby	20 m2	8 800,-
Zakrytí oken a dveří		700,-
Přesun materiálu		3 500,-
Likvidace odpadu a úklid		7 500,-
Pomocné lešení		3 500,-
Klenpířské práce		2 300,-
Celkem:		140 400,-

Materiál:

Polystyrén extrudovaný	20 m2	5 880,-
Kotvy	100 ks	900,-
Rohy s armovací tkaninou	25 ks	1 100,-
Armovací tkanina Vertex	4 ks	4 200,-
Lepidlo fasádní	22 ks	5 940,-
Marmolit střednězrnný	175 m2	63 500,-
Písková penetrace	160 m2	8 200,-
Betonová dlažba	80 ks	6 400,-
Písek, štěrk	2,5 m3	2 200,-
Plechařina	15 bm	4 300,-
Penetrace a lepidlo na extrudovaný polystyren	'160m2	5 165,-
Celkem:		107 785,-

Cena celkem:

248 185,-

Termín realizace: 5 týdnů

Nejsem plátcem DPH

Pavel Adamčík

Matějova čp.437/7,Rumburk

IČo-02933276

Dne 5.6.2020

Pavel Adamčík
ZEDNICTVÍ
Matějova 438/7, 408 01 Rumburk
IČO: 02933276
Tel.: 728 057 046