

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. 10/2020/OKV

**uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.**

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : [REDACTED]
zastoupeno : starostou **Ing. Lumírem Kusem**

dále jen „**o b j e d n a t e l**“

- 1.2. **Název** : **ZEPS s.r.o.**
se sídlem : Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČO : 28688651
DIČ : CZ28688651
bank. spojení : Česká spořitelna, a.s., KB, a.s.
číslo účtu : [REDACTED]
zastoupena : jednatelem **Markem Říhou**

dále jen „**z h o t o v i t e l**“

Po odbourání mostovky stávajícího mostu byl zjištěn havarijní stav opěr a nevyhovující způsob založení mostu. Stav opěr mostního objektu je nesoudržný s nedostatečnou stabilitou a provádět na stávající opěry novou železobetonovou mostovku nelze. Z těchto důvodů nebylo možno provést práce na rekonstrukci mostu dle dokumentace pro zadání stavby. Bude vypracována RDS se změnou založení mostu – nových základů, nových opěr a změnou nosné konstrukce mostu – mostovky. Dle výše uvedeného se obě smluvní strany dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) a to následujícím způsobem:

Článek I.

Změna článku smlouvy

V

Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednaná dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

Dohodnutá cena bez DPH z SoD	1 056 286,90 Kč
Vícepráce bez DPH – dodatek č. 1	609 033,33 Kč
DPH 21% SoD + dodatek č. 1	349 717,25 Kč
Dohodnutá cena včetně DPH	2 015 037,48 Kč

VI

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací k termínu do 21. 12. 2020 a po předání a převzetí dokončeného díla.

VII

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

Zahájení do 10 dnů od podpisu smlouvy (po předání staveniště)
Dokončení 30. 06. 2021

Článek II.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Dodatek Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv a její zveřejnění zajistí objednatel.

Dodatek byl schválen Radou města dne 25.11.2020 usnesením č. 1150/2020/RM/79.

Přílohy:

1. Výkaz výměr – rozpočet víceprací
2. Časový harmonogram výstavby

27. 11. 2020

V Rumburku dne 27.11.2020

V Rumburku dne



Ing. Lumír Kus
starosta města



Marek Říha,
jednatel společnosti ZEPS s.r.o.

Vícepráce

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství m.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt cč.
001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	36,090	400,00	14 436,00
002	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	37,432	400,00	14 972,80
003	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	2,650	800,00	2 120,00
006	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
007	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
011	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
021	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2,650	800,00	2 120,00
022	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	7,950	450,00	3 577,50
025	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	28,140	900,00	25 326,00
031	261614	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 35MM	M	26,000	220,00	5 720,00
035	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	13,266	5 500,00	72 963,00
036	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B	T	2,050	23 500,00	48 175,00
042	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	28,140	900,00	25 326,00
044	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	2,500	4 500,00	11 250,00
045	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	26,500	45,00	1 192,50
046	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	53,000	35,00	1 855,00
047	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	1,325	6 750,00	8 943,75
048	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S	M3	1,590	6 000,00	9 540,00
049	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	2,385	6 000,00	14 310,00
050	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	10,000	120,00	1 200,00
052	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	16,500	400,00	6 600,00
062	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	10,000	100,00	1 000,00
066	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	44,776	2 500,00	111 940,00
N01	327213122	Zděni zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	M3	7,344	5 190,00	38 115,36
N02	274321117	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	M3	19,296	3 530,00	68 114,88
N03	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	M3	7,344	585,00	4 296,24
N04	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z hominy třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	M3	18,000	195,00	3 510,00
N05	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HR	240,000	72,90	17 496,00
N06	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	D	30,000	43,90	1 317,00
N07	581251100	jíl surový kusový	T	18,900	992,00	18 748,80
N08	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	26,500	201,00	5 326,50
N09	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	26,500	154,00	4 081,00
N10	583806520	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	T	10,000	546,00	5 460,00
Celkem bez DPH						609 033,33 Kč
DPH 21%						127 897,00 Kč
Celkem včetně DPH						736 930,33 Kč

TDS





Časový harmonogram výstavby - původní k SoD

Stavba: **Rumburk, most ev.č. 05 - ulice Potoční**

Stavební objekty	Září 2020				Říjen 2020				Listopad 2020			
Kalendářní týden č.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Zemní práce												
Bourací práce												
Svislé a kompletní konstrukce												
Vodorovné konstrukce												
Izolace proti vodě a vlhkosti												
Zábradlí, výroba a montáž												
Úpravy povrchů												
Dokončovací práce a terénní úpravy												
Dopravní opatření a zabezpečení stavby												

V Rumburku, dne 7.9.2020

Stavba: Rumburk, most ev.č. 05 - ulice Potoční

Časový harmonogram výstavby + vícepráce - nové základy a opěry mostu - za příznivých klimatických podmínek, bez zimní přestávky

Stavební objekty	Září 2020				Říjen 2020				Listopad 2020				Prosinec 2020				Leden 2021				Unor 2021			
Kalendářní týden č.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce																								
Bourací práce																								
Zakládání																								
Svislé a kompletní konstrukce																								
Vodorovné konstrukce																								
Izolace proti vodě a vlhkosti																								
Zábradlí, výroba a montáž																								
Úpravy povrchů																								
Dokončovací práce a terénní úpravy																								
Dopravní opatření a zabezpečení stavby																								

V Rumburku, dne 20.10.2020

Stavba: Rumburk, most ev.č. 05 - ulice Potoční

Časový harmonogram výstavby + vícepráce - nové základy a opěry mostu - včetně zimní přestávky

Stavební objekty	Září 2020				Říjen 2020				Listopad 2020				Prosinec 2020				Leden 2021				Unor 2021				Březen 2021				Duben 2021				Květen 2021				Červen 2021			
Kalendářní týden č.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Zemní práce																																								
Bourací práce																																								
Zakládání																																								
Svislé a kompletní konstrukce																																								
Vodorovné konstrukce																																								
Izolace proti vodě a vlhkosti																																								
Zábradlí, výroba a montáž																																								
Úpravy povrchů																																								
Dokončovací práce a terénní úpravy																																								
Dopravní opatření a zabezpečení stavby																																								

označuje zimní přestávku - nevhodné klimatické podmínky pro realizaci stavby

V Rumburku, dne 20.10.2020

