

Dodatek č. 2


ke Smlouvě o dílo

č. 11/2020/OKV

**uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
mezi níže uvedenými smluvními stranami.**

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 
zastoupeno : starostou **Ing. Lumírem Kusem**

dále jen „**o b j e d n a t e l**“

- 1.2. **Název** : **ZEPS s.r.o.**
se sídlem : Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČO : 28688651
DIČ : CZ28688651
bank. spojení : Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s.
číslo účtu : 
zastoupena : jednatelem **Markem Říhou**

dále jen „**z h o t o v i t e l**“

Z důvodu vyvolané přeložky vodovodu se obě smluvní strany dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (*dále jen „Smlouva“*) a to následujícím způsobem:

článek I.

Změna článku smlouvy:

článek V.

Cena za dílo

- 5.1. *Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:*

| | |
|---|------------------------|
| <i>Dohodnutá cena bez DPH z SoD</i> | <i>2.633.592,50 Kč</i> |
| <i>Vícepráce bez DPH – dodatek č. 2</i> | <i>456.556,99 Kč</i> |
| <i>DPH 21% SoD + dodatek č. 2</i> | <i>648.931,40 Kč</i> |
| <i>Dohodnutá cena včetně DPH</i> | <i>3.739.080,89 Kč</i> |

článek II.
Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Dodatek Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv a jeho zveřejnění zajistí objednatel.

Dodatek byl schválen Radou města dne 28. 04. 2021 usnesením č. 1361/2021/RM95.


Příloha:


1. Výkaz výměr – rozpočet přeložky vodovodu

V Rumburku dne 30. 04. 2021

V Rumburku dne 03. 05. 2021


.....
objednatel


.....
zhotovitel





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka Pražská rozpočet přeložky vodovodu

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

456 556,99

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 456 556,99 | 21,00% | 95 876,97 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

552 433,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka Pražská rozpočet přeložky vodovodu

Místo:

Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

456 556,99

HSV - Práce a dodávky HSV

456 556,99

1 - Zemní práce

255 552,48

5 - Komunikace pozemní

31 700,51

997 - Vodovod - práce a materiál

169 304,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka Pražská rozpočet přeložky vodovodu

Misto:

Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 456 556,99 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 456 556,99 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 255 552,48 |
| 1 | K | 113107442 | Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2 | m2 | 34,000 | 107,00 | 3 638,00 |
| 2 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 89,250 | 398,00 | 35 521,50 |
| 3 | K | 132212202 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3 | m3 | 29,750 | 956,00 | 28 441,00 |
| | VV | | 17*2*2,625/3 | | 29,750 | | |
| 4 | K | 132201201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3 | m3 | 59,500 | 425,00 | 25 287,50 |
| 5 | K | 132212209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 29,750 | 181,00 | 5 384,75 |
| 6 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 59,500 | 27,50 | 1 636,25 |
| 7 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 45,050 | 186,00 | 8 379,30 |
| | VV | | 17*2,65 | | 45,050 | | |
| 8 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 45,050 | 92,80 | 4 180,64 |
| 9 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 89,250 | 262,00 | 23 383,50 |
| 10 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 774,800 | 20,20 | 35 850,96 |
| | VV | | 61,2*29 *Přepočtené koeficientem množství | | 1 774,800 | | |
| 11 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 169,575 | 140,00 | 23 740,50 |
| | VV | | 61,2*1,9 *Přepočtené koeficientem množství | | 116,280 | | |
| 12 | K | 174102101 | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí | m3 | 81,720 | 138,00 | 11 277,36 |
| 13 | M | 58344197 | šterkodrť frakce 0/63 | t | 155,268 | 312,00 | 48 443,62 |
| | VV | | 81,72*1,9 *Přepočtené koeficientem množství | | 155,268 | | |
| 14 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 34,000 | 11,40 | 387,60 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 31 700,51 |
| 15 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 34,000 | 245,00 | 8 330,00 |
| 16 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 7,480 | 599,00 | 4 480,52 |
| 17 | K | 919121121 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem | m | 34,000 | 116,00 | 3 944,00 |
| 18 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 284,240 | 17,30 | 4 917,35 |
| | VV | | 7,48*38 *Přepočtené koeficientem množství | | 284,240 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 7,480 | 168,00 | 1 256,64 |
| 20 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 7,480 | 600,00 | 4 488,00 |
| 21 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 34,000 | 126,00 | 4 284,00 |
| D 997 Vodovod - práce a materiál | | | | | | | 169 304,00 |
| 22 | M | R0001 | Potrubí DN 90 x8,2 RC | m | 24,000 | 272,00 | 6 528,00 |
| 23 | M | R0002 | Elektrospojka D 90 | kus | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 |
| 24 | M | R0003 | Elektrokoleno 90°d 90 | kus | 4,000 | 600,00 | 2 400,00 |
| 25 | M | R0004 | Lemový nákrůžek SDR 11 d90 | kus | 2,000 | 228,00 | 456,00 |
| 26 | M | R0005 | Příruba otočná PP v DN 80 ocel | kus | 2,000 | 475,00 | 950,00 |
| 27 | M | R0006 | Potrubí Várná litina s cementovou výstelkou dl. 6m | kus | 3,000 | 14 625,00 | 43 875,00 |
| 28 | M | R0007 | Kroužek DN 200 std VI, EDPM Zámkový | kus | 3,000 | 1 275,00 | 3 825,00 |
| 29 | M | R0008 | Koleno D 200 TYT TT | kus | 2,000 | 3 985,00 | 7 970,00 |
| 30 | M | R0009 | Kroužek DN 200 TYT - SIT, EPDM zámkový | kus | 4,000 | 1 275,00 | 5 100,00 |
| 31 | M | R0010 | Pasta mazací PAM 0,85KG | kus | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 32 | K | R0011 | Montážní práce bypas, přípojka | hod | 102,000 | 850,00 | 86 700,00 |
| 33 | K | R0012 | Doprava materiálu tvárná litina | kpl | 1,000 | 9 700,00 | 9 700,00 |