

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 51-0373-1
Stavba: Rumburk, ul Severní - veřejné osvětlení

KSO:
Okres: DC - Děčín

Zadavatel:

Uchazeč:

GEZ spol. s r.o.

Projekční firma:

ENPRO Energo s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.06.2020

IČ: 24729035

DIČ: CZ24729035

IČ: 27297438

DIČ: CZ27297438

IČ: 28628250

DIČ:

Cena bez DPH

2 626 145,51

Sazba daně
DPH základ, přenesena 21.00%

Základ daně
2 626 145,51


Výše daně
0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 626 145,51



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 51-0373-1

Stavba: Rumburk, ul Severní - veřejné osvětlení

Okres: DC - Děčín

Datum:

03.06.2020

Zadavatel:

Projektční firma:

ENPRO Energo s.r.o.

Uchazeč: GEZ spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 626 145,51	2 626 145,51	
SO 01	zemní kabelové vedení VO	2 232 117,75	2 232 117,75	STA
SO 02	základžba	125 928,81	125 928,81	STA
SO 03	Demontáž vedení VO	19 948,95	19 948,95	STA
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	248 150,00	248 150,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rumburk, ul Severní - veřejné osvětlení

Projekt:

SO 01 - zemní kabelové vedení VO

PSO:

Okres

DC - Děčín

Zadávatel:

Uchazeč:

GEZ spol. s r.o.

Projektční firma:

ENPRO Energo s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.06.2020

IČ:

24729035

DIČ:

CZ24729035

IČ:

27297438

DIČ:

CZ27297438

IČ:

28628250

DIČ:

Cena bez DPH

2 232 117,75

DPH základní, příměrná

Základ daně

2 232 117,75

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 232 117,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rumburk, ul Severní - veřejné osvětlení

Objekt:

SO 01 - zemní kabelové vedení VO

Okres:

DC - Děčín

Datum:

03.06.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

GEZ spol. s r.o.

Projektová firma:

ENPRO Energo s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 232 117,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rumburk, ul Severní - veřejné osvětlení

Objekt:

SO 01 - zemní kabelové vedení VO

Okres:

DC - Děčín

Datum:

03.06.2020

Zadavatel:

GEZ spol. s r.o.

Projekční firma:

ENPRO Energo s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 232 117,75		
1	M	PCCA28A	KABEL 1-CYKY-J 4X25 1KV VOLNE ULOZENY	M	716,000	13,95	9 988,20	
2	zhot	1000013840	KABEL 1-CYKY-J 4X25 1000V	M	751,800	285,52	214 653,94	
			715*1,05 Přepočtené koeficientem množství		751,800			
3	M	PCCA27A	KABEL 1-CYKY-J 4X16 1KV VOLNE ULOZENY	M	1 083,000	13,95	15 107,85	
4	zhot	1003638410	KABEL 1-CYKY-J 4X16 1000V	M	1 137,150	186,37	211 929,51	
			1083*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 137,150			
5	M	PDTA22A	KABEL 1-AYKYZ-J 4X16MM2 NA PODPER. BODECH	M	110,000	14,26	1 568,60	
			Přenoska s podstavcem					
			náhrada za ALP na PE Čl.23.výhledové a ulici výhledové					
6	zhot	1000015010	KABEL 1-AYKYZ-J 4X16 ZAVESNY	M	115,500	50,40	5 821,20	
			110*1,05 Přepočtené koeficientem množství		115,500			
7	M	PDTA05A	KOTEVNI OBJ. D 220 PRO BET. SLOUP 6-20KN	KS	3,000	78,74	236,22	
8	zhot	1000008800	OBJEMKA KOTEVNI PRI 220 POŽINK	KS	3,000	176,19	528,57	
			PNE 348401-22					
9	zhot	9876004400	VYK> SROUB M20X50, 6-HR.HLAVA, POZ.	KS	6,000	9,30	55,80	
			DN933-R-8-A2K					
			3*2 Přepočtené koeficientem množství		6,000			
10	zhot	9876008600	VYK> MATICE M20, 6-HRANNA, POZ.	KS	6,000	2,00	12,00	
			DN934-R-8-A2K					
			3*2 Přepočtené koeficientem množství		6,000			
11	M	PDTA09A	NAPINACI SROUB M16 S OKEM, HAKEM	KS	2,000	43,71	87,42	
12	zhot	1000010760	SROUB NAPINACI M16 OKO HAK POZ, CSN021940	KS	2,000	70,19	140,38	
			DIH 1480-ST-VZ-CH					
13	M	PDTA33A	UKONC. NOS. LANA 1-AYKYZ SVORKOU VC. OCNICE	KS	3,000	168,02	504,06	
14	zhot	1000039980	SVORKA BLEICHERT ELBA 194 909	KS	3,000	72,73	218,19	
			ST 6,6-9,0					
15	zhot	1000035460	OCNICE C. 9 POŽINK DO LAN SVETLOSTI 8 MM	KS	3,000	13,90	41,70	
16	zhot	1003198460	PASEK VAZACI AL PRO ZAV VODICE - 631 170	KS	3,000	16,03	48,09	
			631 170					
17	zhot	9870040020	VYK> PASKA SAMOPLOJTEL SCOTCH2151, PSP1	KS	0,360	178,00	64,08	
			3*0,12 Přepočtené koeficientem množství		0,360			
18	M	PCIA68A	UKONC. KAB. DO 4X 25 BEZ TRMENU, BEZ OK	KS	3,000	107,57	322,71	
19	M	PELA39A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA	M	1 655,000	12,64	20 919,20	
20	zhot	1000157560	TRUBKA KORUG. OHEBNA KRUIH 50/41 ČERNÁ 50M	M	1 655,000	23,55	38 975,25	
21	M	PCHA40A	PRIPL. NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	1 655,000	4,65	7 695,75	
22	M	PEJA41A	FOLIE VYSTRAZNA Z PE, SIRKA 33 CM	M	1 655,000	8,19	13 554,45	
23	zhot	1000327780	FOLIE VYSTR. BLESK 230/10,4 ČERVENÁ 125M	KS	13,240	889,90	11 782,28	
			1655*0,008 Přepočtené koeficientem množství		13,240			
24	M	PCLA76A	SPOJKA KAB. SMRST. 1KV SSU1-L PRO CU4X16	KS	1,000	1 110,11	1 110,11	
25	zhot	1000038030	SPOJKA KABELOVA, LIS., 16 KU-L, CU POCINOV.	KS	4,000	17,25	69,00	
			16 KU-L					
			1*4 Přepočtené koeficientem množství		4,000			
26	zhot	1000084870	SPOJKA PRIMA 1KV SSU 1-L (6-25)	KS	1,000	157,32	157,32	
			1X SPOJKA BEZ SPOJOVAC					
27	M	PETA02A	VYKOP KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3	KS	1,000	509,15	509,15	
28	M	PETA26A	ZAHOZ KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3	KS	1,000	293,48	293,48	
29	zhot	NEMEV46	Svorkovnice stožár VO EV461-141/Un, Ip20	KS	55,000	447,90	24 634,50	
			Přenoska s podstavcem					
			výrobce Elektro-Berlin					
30	zhot	NEMSK11/500	Výložník stož osvětli SK1-500/Z	KS	7,000	449,00	3 143,00	
			Přenoska s podstavcem					
			Klasifikace výložníků dle druhu					
31	zhot	NEMUSK11/1000	Výložník stož osvětli SK-1-1000	KS	3,000	674,00	2 022,00	
			Přenoska s podstavcem					
			Výložník dle druhu dle klasifikace výložníků dle druhu					
32	zhot	NEMPATR2	patrona pojistková E27 2A	KS	55,000	8,36	459,80	
33	zhot	MEMK6	stožár osvětlovací K6-133/89/60Z	KS	55,000	5 623,00	309 265,00	
			Přenoska s podstavcem					
			výrobce Knapenka s.r.o. dle klasifikace výložníků					
34	zhot	NEMSP1	Stožár pouzdro SP 315	KS	55,000	375,60	20 658,00	
			Přenoska s podstavcem					
			výrobce Knapenka s.r.o. dle klasifikace výložníků					
35	zhot	NEMSVBGP49W	svit VO BGP202 T25 1xLED25-19-21W	KS	55,000	5 430,00	298 650,00	
			Přenoska s podstavcem					
			výrobce Philips					
36	M	PCCA04A	KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY	M	385,000	9,61	3 699,85	
			Přenoska s podstavcem					
			Kabel, propojený sítěmi dle specifikace Ústředí VO					
37	zhot	1000013270	KABEL CYKY-J 3X1,5 750V	M	404,250	14,34	5 796,93	
			385*1,05 Přepočtené koeficientem množství		404,250			
38	M	PCIA43A	UKONC. KAB. 5X4 MM2 BEZ KONCOVKY A OK	KS	110,000	75,95	8 354,50	
39	M	PCIA68A	UKONC. KAB. DO 4X 25 BEZ TRMENU, BEZ OK	KS	112,000	107,57	12 047,84	
40	M	PRNEMK6	montáž sloupu VO K6	KS	55,000	844,50	46 447,50	
41	M	PRNEMVYL	montáž výlož VO do 35 kg	KS	10,000	511,50	5 115,00	
42	M	PRNEMVOSVORK	montáž elektrickýho sít VO pro 1-3	KS	55,000	294,50	16 197,50	

PČ	Ty p	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	PRNRMSV1	Montáž svítidla včetně zapojení do 20kg	KS	55,000	341,00	18 755,00	
44	M	PCMA07A	PRIPLATEK K MONT.KONC.6-10KV Z FLOSINY	KS	55,000	1 175,52	64 653,60	
Poznamka k položce: výpočet na montáž svítidel na zvláštní nožičce								
45	M	PLZAB2A	OSAŽENÍ TABULKY CISLOV. NA STAV. SLOUP	KS	55,000	31,00	1 705,00	
46	M	PDQA11A	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	969,000	38,44	37 248,36	
47	zhot	1003632530	PASKA ZEMNICI FEZN 30X4I 50AM (BAL. 25KG)	KG	969,000	67,85	65 746,65	
48	M	PDQA64A	OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	KS	55,000	52,70	2 898,50	
49	zhot	1000039080	TRUBKA SMRST.RPK 40/ 16/1000 CERNA	KS	27,500	159,74	4 392,85	
VV 55*0,5 Přepočtené koeficientem množství								
50	zhot	1000040390	SVORKA ZEMNICI SR03-LIT.,SPOJ.PASEK-LANO	KS	55,000	29,74	1 635,65	
51	zhot	1000040390	SVORKA SR 02 M8 SPOJ. PASEK 30X4	KS	20,000	20,59	411,80	
52	M	PECA73A	ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR	M3	17,520	1 720,00	30 134,40	
Poznamka k položce: výpočet pro zhotovení potrubí objemu 0,070								
53	zhot	9870011030	VYK> SMES BETONOVA C 12/15 XCO SEVER	M3	17,520	544,36	9 537,19	
54	zhot	9870011600	VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2	M3	0,070	5 625,00	394,20	
VV 17,52*0,004 Přepočtené koeficientem množství								
55	zhot	9870011610	VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC	M3	0,193	4 780,00	921,20	
VV 17,52*0,011 Přepočtené koeficientem množství								
56	M	PECA52A	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4	M3	22,680	816,27	18 513,00	
57	M	PECA60A	ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	M3	5,160	229,32	1 183,29	
58	M	PKAA19A	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4	M3	17,520	54,60	956,59	
59	M	PEDA22A	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	192,000	111,38	21 384,96	
60	M	PEFA22A	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	192,000	64,43	12 370,56	
61	M	PEDA38A	VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	1 412,000	119,44	168 649,28	
62	M	PEFA30A	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	145,000	69,07	10 015,15	
Poznamka k položce: výpočet výkopu 120x60 vlněn a potrubího koeficientem 120x60								
63	M	PEGA17A	ZAHOZ KABEL.RYHY 110X50CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	106,000	126,95	13 456,70	
64	M	PEGA10A	ZAHOZ KABEL.RYHY 100X120CM RUCNE,ZEM.3	M	1 161,000	137,73	159 904,53	
65	M	PEEA76A	VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	882,000	19,93	17 578,26	
66	M	PEGA86A	ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	8,000	2,46	19,68	
67	M	PEKA12A	PROTLAK RIZENY DO 160MM VC.TRUBKY	M	8,000	2 001,60	16 012,80	
68	zhot	9870011940	VYK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR.160	M	8,000	482,00	3 856,00	
69	M	PECA52A	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4	M3	4,200	816,27	3 428,33	
Poznamka k položce: výpočet výkopu 160x160 vlněn a potrubího koeficientem 160x160								
70	M	PECA60A	ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	M3	4,200	229,32	963,14	
71	M	PENA06A	PAZENI V JAME O PLOSE DO 10M2 HL.DO 2M	KS	1,000	1 839,20	1 839,20	
Poznamka k položce: výpočet výkopu 160x160 vlněn a potrubího koeficientem 160x160								
72	zhot	9870011600	VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2	M3	0,065	5 625,00	365,63	
VV 1*0,065 Přepočtené koeficientem množství								
73	zhot	9870011610	VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC	M3	0,103	4 780,00	492,34	
VV 1*0,103 Přepočtené koeficientem množství								
74	zhot	9876012000	VYK> HREBK STAV. 3,1X70, ZAP.MRIZ.HL.	KG	0,500	26,10	13,05	
VV DIN1151-ST 1*0,5 Přepočtené koeficientem množství								
75	M	PENA12A	ODSTR.PAZENI-JAM DO 1CM2 HLOUBKA DO 2M	KS	1,000	1 040,40	1 040,40	
76	M	PKAA19A	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4	M3	44,260	54,60	2 416,60	
77	M	PENA22A	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	KS	16,000	8,73	139,68	
Poznamka k položce: výpočet výkopu 160x160 vlněn a potrubího koeficientem 160x160								
78	zhot	9870011600	VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2	M3	0,240	5 625,00	1 350,00	
VV 16*0,015 Přepočtené koeficientem množství								
79	zhot	9870011610	VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC	M3	0,240	4 780,00	1 147,20	
VV 16*0,015 Přepočtené koeficientem množství								
80	zhot	9870011760	VYK> DRAT OCEL.PR.2.0 HEKKY	KG	2,304	46,43	106,97	
VV 16*0,144 Přepočtené koeficientem množství								
81	M	PENA21A	ZAJISTENI KABELU PRI SOUSEHJ	M	296,000	7,91	2 341,36	
Poznamka k položce: výpočet výkopu 160x160 vlněn a potrubího koeficientem 160x160								
82	zhot	9870011600	VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2	M3	1,776	5 625,00	9 990,00	
VV 296*0,006 Přepočtené koeficientem množství								
83	zhot	9870011610	VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC	M3	0,296	4 780,00	1 414,88	
VV 296*0,001 Přepočtené koeficientem množství								
84	zhot	9870011760	VYK> DRAT OCEL.PR.2.0 HEKKY	KG	42,624	46,43	1 979,03	
VV 296*0,144 Přepočtené koeficientem množství								
85	M	PENA24A	ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY	M	25,000	27,30	682,50	
86	zhot	9870011610	VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC	M3	0,500	4 780,00	2 390,00	
VV 25*0,02 Přepočtené koeficientem množství								
87	zhot	9876012000	VYK> HREBK STAV. 3,1X70, ZAP.MRIZ.HL.	KG	1,325	26,10	34,58	
VV DIN1151-ST 25*0,053 Přepočtené koeficientem množství								
88	M	PENA04A	PAZENI RYH SIRKY DO 1,3M HLOUBKY DO 2M	M	387,000	272,38	105 411,06	
Poznamka k položce: výpočet výkopu 160x160 vlněn a potrubího koeficientem 160x160								
89	zhot	9870011600	VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2	M3	1,161	5 625,00	6 530,63	
VV 387*0,003 Přepočtené koeficientem množství								
90	zhot	9870011610	VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC	M3	6,579	4 780,00	31 447,62	
VV 387*0,017 Přepočtené koeficientem množství								
91	zhot	9876012000	VYK> HREBK STAV. 3,1X70, ZAP.MRIZ.HL.	KG	96,750	26,10	2 525,18	
VV DIN1151-ST 387*0,25 Přepočtené koeficientem množství								
92	M	PENA10A	ODSTR.PAZENI-RYHA SIRKY DO 1,3M HL.DO 2M	M	387,000	152,06	58 847,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pumburk, ul. Severní - veřejné osvětlení

Objekt:

SO 02 - zádlažba

PSO:

Okres: DC - Děčín

Zadavatel:

Uchazeč:

GEZ spol. s r.o.

Projekční firma:

ENPRO Energo s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.06.2020

IČ:

24729035

DIČ:

CZ24729035

IČ:

27297438

DIČ:

CZ27297438

IČ:

28628250

DIČ:

Cena bez DPH

125 928,81

DPH základ: přenesena

Základ daně:

125 928,81

Sazba daně:

21,00%

Výše daně:

0,00

Cena s DPH

v CZK

125 928,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rumburk, ul Severní - veřejné osvětlení

Objekt: SO 02 - zádlažba

Okres: DC - Děčín

Datum: 03.06.2020

Zadavatel:

Projekční firma:

ENPRO Energo s.r.o.

Uchazeč: GEZ spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

125 928,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rumburk, ul Severní - veřejné osvětlení
 Objekt: SO 02 - zádlažba
 Okres: DC - Děčín
 Zadávatel: GEZ spol. s r.o.
 Uchazeč:

Datum: 03.06.2020
 Projektční firma: ENPRO Ergo s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 928,81	
1	M	PEAA13A	SEJMUTÍ DRNU	M2	674,700	19,79	13 352,31	
2	M	PEQA01A	POLOŽENÍ DRNU	M2	647,700	8,58	5 554,03	
3	M	PEQA02A	OŠETÍ POVRCHU TRAVOU	M2	2 000,700	6,14	12 284,30	
4	zhot	9870011700	VYK> SEMENO TRAVY	KG	80,028	53,10	4 249,49	
			2000,7*0,04 Přepočtené koeficientem množství		80,028			
5	M	PEQA30A	OCISTENÍ, ÚPRAVA STAV. STERKOVÉ KOMUNIKACE	M2	53,000	34,40	1 823,20	
6	M	PMEA79A	ODSTRAN. VOZOVKY BETON. DLAŽBA NAD VYKOPEM	M2	10,000	641,50	6 415,00	
7	zhot	9870020110	VYK> KOTOUČ REZACÍ DIAMANT PR450 BETON	KS	0,020	4 907,50	98,15	
			10*0,002 Přepočtené koeficientem množství		0,020			
8	M	PMEA80A	ZRIZENÍ VOZOVKY BETON. DLAŽBA NAD VYKOPEM	M2	10,000	64,00	640,00	
9	zhot	9870020020	VYK> KAMENIVO DRC. HRUBE FR. 4-8 TR. B	KG	573,000	0,18	103,14	
			10*57,3 Přepočtené koeficientem množství		573,000			
10	zhot	9870020030	VYK> KAMENIVO DRC. HRUBE FR. 6,3-125 TR. B	KG	5 157,000	0,11	567,27	
			10*515,7 Přepočtené koeficientem množství		5 157,000			
11	zhot	9870020130	VYK> STERKOPÍSEK FR. 0-32 TR. C	KG	2 024,000	0,11	222,64	
			10*202,4 Přepočtené koeficientem množství		2 024,000			
12	zhot	9870020140	VYK> STERKODRT FR. 0-63 TR. A	KG	1 890,700	0,11	207,98	
			10*189,07 Přepočtené koeficientem množství		1 890,700			
13	zhot	9870020200	VYK> BETON CB III PRO KRYTÍ VOZOVEK	M3	1,510	1 182,80	1 786,03	
			10*0,151 Přepočtené koeficientem množství		1,510			
14	M	PMEA61A	ODSTRAN. VOZOVKY OBALOVANÁ DRT NAD VYKOP	M2	44,500	305,00	13 572,50	
15	zhot	9870020300	VYK> KOTOUČ REZACÍ DIAMANT PR450 ASFALT	KS	0,089	4 285,80	381,44	
			44,5*0,002 Přepočtené koeficientem množství		0,089			
16	M	PMEA62A	ZRIZENÍ VOZOVKY OBALOVANÁ DRT NAD VYKOP	M2	44,500	165,50	7 364,75	
17	zhot	9870020030	VYK> KAMENIVO DRC. HRUBE FR. 6,3-125 TR. B	KG	9 678,750	0,11	1 064,66	
			44,5*217,5 Přepočtené koeficientem množství		9 678,750			
18	zhot	9870020090	VYK> KAMENIVO DOLGM. DO BETONU FR. 0-4VL	KG	108,135	0,14	15,14	
			44,5*2,43 Přepočtené koeficientem množství		108,135			
19	zhot	9870020130	VYK> STERKOPÍSEK FR. 0-32 TR. C	KG	5 340,000	0,10	534,00	
			44,5*120 Přepočtené koeficientem množství		5 340,000			
20	zhot	9870020140	VYK> STERKODRT FR. 0-63 TR. A	KG	7 609,500	0,11	837,05	
			44,5*171 Přepočtené koeficientem množství		7 609,500			
21	zhot	9870020180	VYK> LAK ASFALT. PENETRAL ALP SUD 160KG	KG	5,340	19,55	104,40	
			44,5*0,12 Přepočtené koeficientem množství		5,340			
22	zhot	9870020190	VYK> ZALIVKA ASFALTOVÁ AŽ BUBNY	KG	185,565	18,75	3 479,34	
			44,5*4,17 Přepočtené koeficientem množství		185,565			
23	zhot	9870020370	VYK> PODKLAD Z KAMENIVA MECH. ZPEVN. MŽK	KG	15 886,500	0,16	2 541,84	
			44,5*357 Přepočtené koeficientem množství		15 886,500			
24	zhot	9870020340	VYK> ASFALT. BET. OBRUS. AC011 50/170 TR2	KG	4 227,500	0,82	3 466,55	
			44,5*95 Přepočtené koeficientem množství		4 227,500			
25	zhot	9870020360	VYK> ASFALT. BET. PODKL. AC165 50/170 TR1	KG	6 185,500	0,78	4 793,76	
			44,5*139 Přepočtené koeficientem množství		6 185,500			
26	M	PMEA63A	ODSTRAN. VOZOVKY OBALOVANÁ DRT MIMO VYKOP	M2	44,500	141,00	6 274,50	
27	M	PMEA64A	ZRIZENÍ VOZOVKY OBALOVANÁ DRT MIMO VYKOP	M2	44,500	26,50	1 179,25	
28	zhot	9870020130	VYK> STERKOPÍSEK FR. 0-32 TR. C	KG	5 340,000	0,10	534,00	
			44,5*120 Přepočtené koeficientem množství		5 340,000			
29	zhot	9870020340	VYK> ASFALT. BET. OBRUS. AC011 50/170 TR2	KG	4 227,500	0,82	3 466,55	
			44,5*95 Přepočtené koeficientem množství		4 227,500			
30	zhot	9870020360	VYK> ASFALT. BET. PODKL. AC165 50/170 TR1	KG	6 185,500	0,78	4 793,76	
			44,5*139 Přepočtené koeficientem množství		6 185,500			
31	M	PMEA69A	ODSTRAN. VOZOVKY ZAMK. DLAŽBA NAD VYKOPEM	M2	18,000	203,00	3 654,00	
32	M	PMEA70A	ZRIZENÍ VOZOVKY STAV. ZAMK. DLAŽ. NAD VYKOP	M2	18,000	196,00	3 528,00	
33	zhot	9870020010	VYK> KAMENIVO DRC. DROBNÉ FR. 0-4 TR. A	KG	75,960	0,80	60,77	
			18*4,22 Přepočtené koeficientem množství		75,960			
34	zhot	9870020020	VYK> KAMENIVO DRC. HRUBE FR. 4-8 TR. B	KG	2 471,940	0,18	444,95	
			18*137,33 Přepočtené koeficientem množství		2 471,940			
35	zhot	9870020030	VYK> KAMENIVO DRC. HRUBE FR. 6,3-125 TR. B	KG	9 282,600	0,11	1 021,09	
			18*515,7 Přepočtené koeficientem množství		9 282,600			
36	zhot	9870020130	VYK> STERKOPÍSEK FR. 0-32 TR. C	KG	3 643,200	0,10	364,32	
			18*202,4 Přepočtené koeficientem množství		3 643,200			
37	zhot	9870020140	VYK> STERKODRT FR. 0-63 TR. A	KG	3 403,260	0,11	374,36	
			18*189,07 Přepočtené koeficientem množství		3 403,260			
38	zhot	9870020230	VYK> ZAMKOVÁ DLAŽBA	M2	2,700	164,00	442,80	
			18*0,15 Přepočtené koeficientem množství		2,700			
39	M	PMEA72A	ODSTRAN. VOZOVKY ZAMK. DLAŽBA MIMO VYKOP	M2	18,000	23,00	414,00	
40	M	PMEA73A	ZRIZENÍ VOZOVKY STAV. ZAMK. DLAŽ. MIMO VYKOP	M2	18,000	146,00	2 628,00	
41	zhot	9870020010	VYK> KAMENIVO DRC. DROBNÉ FR. 0-4 TR. A	KG	75,960	0,80	60,77	
			18*4,22 Přepočtené koeficientem množství		75,960			
42	zhot	9870020020	VYK> KAMENIVO DRC. HRUBE FR. 4-8 TR. B	KG	1 440,540	0,18	259,30	
			18*80,03 Přepočtené koeficientem množství		1 440,540			
43	zhot	9870020230	VYK> ZAMKOVÁ DLAŽBA	M2	2,700	164,00	442,80	
			18*0,15 Přepočtené koeficientem množství		2,700			
44	M	PMEA20A	ODSTRANENÍ OBRUBNIKU CHODNIK	M	16,000	43,00	688,00	
45	M	PMEA21A	ZRIZENÍ OBRUBNIKU CHODNIK	M	16,000	38,50	616,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	zhot	9870020210	VYK> MALTA CEMENT. PRO DLAZBY Z CEM II	M3	0,032	1 176,00	37,63	
			16°0,002 Přepočtené koeficientem množství		0,032			
47	zhot	9870020220	VYK> SMES BETON TR.C12/15 KAMEN DO22MM	M3	0,832	836,50	695,97	
			16°0,052 Přepočtené koeficientem množství		0,832			
48	zhot	9870020260	VYK> OBRUBNIK CHODNIK ABO 50X10X25CM	KS	8,000	65,50	524,00	
			16°0,5 Přepočtené koeficientem množství		8,000			
49	M	PMEA59A	ODSTRANENÍ OBRUBNIKU VOZOVKA	M	14,000	51,50	721,00	
50	M	PMEA60A	ZRIZENÍ OBRUBNIKU VOZOVKA	M	14,000	446,00	6 244,00	
51	zhot	9870020210	VYK> MALTA CEMENT. PRO DLAZBY Z CEM II	M3	0,028	1 176,00	32,93	
			14°0,002 Přepočtené koeficientem množství		0,028			
52	zhot	9870020220	VYK> SMES BETON TR.C12/15 KAMEN DO22MM	M3	0,882	836,55	737,84	
			14°0,063 Přepočtené koeficientem množství		0,882			
53	zhot	9870020270	VYK> OBRUBNIK VOZOVKA ABO 100X15X25CM	KS	3,500	65,50	229,25	
			14°0,25 Přepočtené koeficientem množství		3,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rumburk, ul Severní - veřejné osvětlení

Objekt:

SO 03 - Demontáž vedení VO

KSO:

Diřitel:

DC - Děčín

Zadavatel:

Uchazeč:

GEZ spol. s r.o.

Projekční firma:

ENPRO Energo s.r.o.

Poznámka:

CC CZ:

Datum:

03.05.2020

IČ:

24729035

DIČ:

CZ24729035

IČ:

27297438

DIČ:

CZ27297438

IČ:

28628250

DIČ:

Cena bez DPH

19 948,95

DPH zisk přiměřena

Základ daně

19 948,95

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

19 948,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rumburk, ul. Sevetinská - veřejné osvětlení

Objekt:

SO 03 - Demontáž vedení VO

Okres:

DC - Děčín

Datum:

03.06.2020

Zadavatel:

Jchazeč

GEZ spol. s r.o.

Projekční firma:

ENPRO Energo s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 948,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rumburk, ul Severní - veřejné osvětlení

Objekt:

SO 03 - Demontáž vedení VO

Okres:

DC - Děčín

Datum:

03.06.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

GEZ spol. s r.o.

Projektová firma:

ENPRO Energo s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 948,95	
1	D	PXD03A	LANO ALFE NN 42-AL1/75T1A (42/7)NEMAZ	M	1 537,000	2,72	4 180,64	
2	D	PCEA19A	KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2 VOLNE ULOZENY	M	60,000	5,78	346,80	
3	D	PBIA89A	PRIPGJ.VOD.DO 16 NA ALFE 16MM2 SR.SVOR.	KS	40,000	46,24	1 849,60	
4	D	PBIA12A	ROUBIK KUZELE S NAST.VPR-1B,VZK-1 HNEDY	KS	42,000	18,02	756,84	
5	D	PCMA07A	FRIPLATEK K MONT.KONC.6-10KV Z PLOŠINY	KS	20,000	421,26	8 425,20	
Připraveno k použití: připraveno na demontáž stávajících vodičů VO ze sloupů								
6	D	DEMSV1	demontáž SV na PB	KS	20,000	183,60	3 672,00	
Připraveno k použití: demontáž vodičů, řezání (konstrukční) a ukázkového na výměnu + zbytek železa VO sloup								
7	D	PBIA73A	UKONC.VOD. ALFE 25/4 SVORKOU	KS	8,000	33,66	269,28	
8	D	PBIA79A	VAZ NN DVOJITY KRIZOVY ALFE 25/4	KS	40,000	11,22	448,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rumburk, ul Severní veřejné osvětlení

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Okres: DC - Děčín

Zadavatel:

Uchazeč:

GEZ spol. s r.o.

Projektční firma:

ENPRO Energo s.r.o.

Poznámka:

CC, CZ

Datum: 03.06.2020

IČ:

24729035

DIČ:

CZ24729035

IČ:

27297438

DIČ:

CZ27297438

IČ:

28628250

DIČ:

Cena bez DPH

248 150,00

DPH (zákl. přenesení)

Základní daň

248 150,00

Sazba daňe

21,00%

Výše daňe

0,00

Cena s DPH

v CZK

248 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rumburk, ul. Severní - veřejné osvětlení

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres:

DC - Děčín

Datum:

03.06.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

GEZ spol. s r.o.

Projekční firma:

ENPRO Energo s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	248 150,00
SO 01 - zemní kabelové vedení VO	242 150,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	190 250,00
3 - IX. Jiné investice	51 900,00
SO 02 - zádlažba	6 000,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	6 000,00
3 - IX. Jiné investice	0,00
SO 03 - Demontáž vedení VO	0,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	0,00
3 - IX. Jiné investice	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rumburk, ul. Severní - veřejné osvětlení

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres:

DC - Děčín

Datum:

03.06.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

GEZ spol. s r.o.

Projekční firma:

ENPRO Energo s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							248 150,00	
D SO 01 zemní kabelové vedení VO							242 150,00	
D 1 II.,+III. Provozní soubory a stavební objekty							0,00	
1	VON	1	Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	KČ	1,000		0,00	
D 2 VII. Ostatní náklady							190 250,00	
2	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	69 600,00	69 600,00	
3	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	57 950,00	57 950,00	
4	VON	4	Revize	KČ	1,000	23 200,00	23 200,00	
5	VON	5	Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch	KČ	1,000		0,00	
6	VON	6	Składkové	KČ	1,000	17 500,00	17 500,00	
7	VON	7	Ekonomické újmy na plodinách	KČ	1,000		0,00	
8	VON	8	Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	0,00	0,00	
9	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	5 500,00	5 500,00	
10	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	16 500,00	16 500,00	
11	VON	11	Hutnicí zkoušky	KČ	1,000		0,00	
D 3 IX. Jiné investice							51 900,00	
12	VON	12	Inženýring DSO	KČ	1,000		0,00	
13	VON	13	Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS	KČ	1,000		0,00	
14	VON	14	Koordinátor BOZP	KČ	1,000		0,00	
15	VON	15	Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	KČ	1,000		0,00	
16	VON	16	Jednorázové náhr. za omezení užívání	KČ	1,000		0,00	
17	VON	17	Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	1,000		0,00	
18	VON	18	Věcná břemena vklady	KČ	1,000		0,00	
19	VON	19	Věcná břemena náhrady	KČ	1,000		0,00	
20	VON	20	Geometrické plány pro VB	KČ	1,000		0,00	
21	VON	21	Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000		0,00	
22	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	51 900,00	51 900,00	
23	VON	23	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	KČ	1,000		0,00	
24	VON	24	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	KČ	1,000		0,00	
25	VON	25	Kupní cena pozemku	KČ	1,000		0,00	
D SO 02 zátlazba							6 000,00	
D 1 II.,+III. Provozní soubory a stavební objekty							0,00	
26	VON	1	Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	KČ	1,000		0,00	
D 2 VII. Ostatní náklady							6 000,00	
27	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	0,00	0,00	
28	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00	
29	VON	4	Revize	KČ	1,000	0,00	0,00	
30	VON	5	Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch	KČ	1,000		0,00	
31	VON	6	Składkové	KČ	1,000		0,00	
32	VON	7	Ekonomické újmy na plodinách	KČ	1,000		0,00	
33	VON	8	Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000		0,00	
34	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000		0,00	
35	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000		0,00	
36	VON	11	Hutnicí zkoušky	KČ	1,000		0,00	
D 3 IX. Jiné investice							0,00	
37	VON	12	Inženýring DSO	KČ	1,000		0,00	
38	VON	13	Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS	KČ	1,000		0,00	
39	VON	14	Koordinátor BOZP	KČ	1,000		0,00	
40	VON	15	Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	KČ	1,000		0,00	
41	VON	16	Jednorázové náhr. za omezení užívání	KČ	1,000		0,00	
42	VON	17	Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	1,000		0,00	
43	VON	18	Věcná břemena vklady	KČ	1,000		0,00	
44	VON	19	Věcná břemena náhrady	KČ	1,000		0,00	
45	VON	20	Geometrické plány pro VB	KČ	1,000		0,00	
46	VON	21	Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000		0,00	
47	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000		0,00	
48	VON	23	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	KČ	1,000		0,00	
49	VON	24	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	KČ	1,000		0,00	
50	VON	25	Kupní cena pozemku	KČ	1,000		0,00	
D SO 03 Demontáž vedení VO							0,00	
D 1 II.,+III. Provozní soubory a stavební objekty							0,00	
51	VON	1	Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	KČ	1,000	0,00	0,00	
D 2 VII. Ostatní náklady							0,00	
52	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000		0,00	
53	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000		0,00	

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	VON 4		Revize	KČ	1,000		0,00	
55	VON 5		Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch	KČ	1,000		0,00	
56	VON 6		Skládkové	KČ	1,000		0,00	
57	VON 7		Ekonomické újmy na plodinách	KČ	1,000		0,00	
58	VON 8		Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000		0,00	
59	VON 9		Archeologický dohled	KČ	1,000		0,00	
60	VON 10		Dopravní značení	KČ	1,000		0,00	
61	VON 11		Hutníci zkoušky	KČ	1,000		0,00	

D 3			IX. Jiné investice						0,00
62	VON 12		Inženýring DSO	KČ	1,000		0,00		
63	VON 13		Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS	KČ	1,000		0,00		
64	VON 14		Koordinátor BOZP	KČ	1,000		0,00		
65	VON 15		Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	KČ	1,000		0,00		
66	VON 16		Jednorázové náhr. za omezení užívání	KČ	1,000		0,00		
67	VON 17		Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	1,000		0,00		
68	VON 18		Věcná břemena vklady	KČ	1,000		0,00		
69	VON 19		Věcná břemena náhrady	KČ	1,000		0,00		
70	VON 20		Geometrické plány pro VŠ	KČ	1,000		0,00		
71	VON 21		Geodetické výtčení před, zaháj. stavby	KČ	1,000		0,00		
72	VON 22		Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000		0,00		
73	VON 23		Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	KČ	1,000		0,00		
74	VON 24		Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	KČ	1,000		0,00		
75	VON 25		Kupní cena pozemku	KČ	1,000		0,00		