


OBJEDNÁVKA Č. 101/2021/OKV

Dodavatel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková č. p. 416/39, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín 2 IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel:  Fax: 
Plnění od : 08.11.2021 Plnění do: 30.11.2021	

Objednáváme u Vás rekonstrukci povrchu MK Šluknovská u autobusové zastávky včetně úpravy místa pro přecházení dle cenové nabídky ze dne 3.11.2021.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 282 362,58 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Jiří Tillner, tel.: 

Odpovědná osoba: Bc. Libor Šimeček

Datum: 08.11.2021

Vystavil: Jiří Tillner

Schválil:

MĚSTO RUMBURK



Bc. Libor Šimeček

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: v21258 - Rumburk, ul. Šluknovská a ul. Starokřečanská - úprava křižovatky							
001	113154333	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	205,000 M2	85,00	17 425,00	21%	21 084,25
002	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	26,900 T	150,00	4 035,00	21%	4 882,35
003	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	215,200 T	15,00	3 228,00	21%	3 905,88
004	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	26,900 T	250,00	6 725,00	21%	8 137,25
005	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	205,000 M2	25,00	5 125,00	21%	6 201,25
006	888656599	Výšková úprava vodovodního poklůpku do 200mm	1,000 KUS	1 850,00	1 850,00	21%	2 238,50
007	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	205,000 M2	20,00	4 100,00	21%	4 961,00
008	577144121r	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - strojně - malý finišer	205,000 M2	340,00	69 700,00	21%	84 337,00
009	599141111	Zatření spár emulzí PVH	98,200 M	175,00	17 185,00	21%	20 793,85
010	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	10,000 M2	195,00	1 950,00	21%	2 359,50
011	113201112	Vytrhání obrub silničních nebo zahradních betonových stojatých	5,000 M	245,00	1 225,00	21%	1 482,25
012	997013511	Odvoz betonu a vybouraných hmot na meziskládku nebo skládku do 1 km s naložením a se složením	1,900 T	150,00	285,00	21%	344,85
013	99701350r	Příplatek k odvozu betonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	15,200 T	15,00	228,00	21%	275,88
014	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	1,900 T	220,00	418,00	21%	505,78
015	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	5,000 M	350,00	1 750,00	21%	2 117,50
016	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	5,000 M	145,00	725,00	21%	877,25
017	122401401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř.3 - 4 objem do 1000 m3	3,000 M3	355,00	1 065,00	21%	1 288,65
018	9970135r	Odvoz výkopku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	5,400 T	150,00	810,00	21%	980,10
019	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	43,200 T	15,00	648,00	21%	784,08
020	1712012r	Poplatek za uložení výkopku ze sypaniny na skládce (skládkovné)	5,400 T	210,00	1 134,00	21%	1 372,14
021	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm (frakce 0 - 63 mm)	1,500 M3	955,00	1 432,50	21%	1 733,33

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
022	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	10,000 M2	25,00	250,00	21%	302,50
023	617316270r	Přerovnání podkladní vrstvy s doplněním ŠD fr. 2-5 mm - 50 mm lože	10,000 M2	65,00	650,00	21%	786,50
024	592450380	Dlažba zámková přírodní - 200 x 100 x 60 mm	7,200 M2	235,00	1 692,00	21%	2 047,32
025	592451190	Dlažba zámková slepecká 200 x 100 x 60 mm barevná	2,800 M2	515,00	1 442,00	21%	1 744,82
026	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	10,000 M2	450,00	4 500,00	21%	5 445,00
027	976046661r	Vybourání asfaltobetonu podél obrub	1,000 M2	350,00	350,00	21%	423,50
028	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm - ruční vyspravení	1,000 M2	390,00	390,00	21%	471,90
029	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - ruční pokládka	1,000 M2	490,00	490,00	21%	592,90
030	30	Barva bílá - čára š 12,5 cm - 50 cm	10,000 M2	585,00	5 850,00	21%	7 078,50
031	31	Směrový sloupek Z11H - Baliseta včetně montáže (D+M)	20,000 KUS	2 950,00	59 000,00	21%	71 390,00
032	32	Kompletní příprava, zametení a předznačení	1,000 soubor	5 200,00	5 200,00	21%	6 292,00
033	460010000r	Vytyčení inženýrských sítí	1,000 soubor	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00
034	049002000r	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000 soubor	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00
035	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000 soubor	6 500,00	6 500,00	21%	7 865,00

Součet za Stavba: v21258 - Rumburk, ul. Šluknovská a
ul. Starokřečanská - úprava křižovatky

233 357,50

282 362,58

CELKEM Stavba: v21258 - Rumburk, ul. Šluknovská a ul.
Starokřečanská - úprava křižovatky

233 357,50

282 362,58

