

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **052021**, č.j.: ORRI/9321-21/5374-2020/surm

u zhotovitele: C13/21 – dodatek - 01

I. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	
Tel., mob.:	

(dále jen jako „objednatel“)

Název:	Reader & Falge s.r.o.
Sídlo:	Průvozní 114/2, 410 02 Lovosice
IČ:	28714989
DIČ:	CZ28714989
Statutární zástupce:	Mgr. Martina Červinská – jednatelka společnosti Lubomír Červinský – jednatel společnosti
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Vladislav John, Ph.D., ředitel divize Čechy
E-mail:	
Tel., mob.:	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně ceny z důvodu změny technického založení mostu, dle článku XIII. Změna smlouvy odst.1 Smlouvy o dílo k zakázce „**Rekonstrukce mostu ev. č. M-16 v ulici Sukova, Rumburk**“.

čl. II Předmět smlouvy

3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci a rozpočtu, který vypracovala firma Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec, IČ 25458990. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle oceněného výkazu výměr objednatele, projektové dokumentace a změnového listu č. ZL 01.

čl. IV Cena díla

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena bez DPH:.....16.480.988,72 Kč
Cena bez DPH Dodatku č.1:.....– 361.138,18 Kč
Cena celkem bez DPH.....16.119.850,54 Kč
DPH 21 %.....3.385.168,61 Kč
Cena celkem včetně DPH:.....19.505.019,15 Kč

(cena slovy: devatenáctmilionůpětsetpěttisícdevatenáct korun českých patnáct haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen na 127. schůzi Rady města Rumburk dne 13. 04. 2022, usnesením č. 1907/2022/RM127.

Přílohy:

Příloha č. 1 –Změnový list č.1


V Rumburku dne: 14. 4. 2022

Objednatel

Jiří Pimpara
místostarosta města

V  dne: 14. 04. 2022

Zhotovitel :


Luboš Polanský

Mgr. Martina Cervinská
jednatelka společnosti



PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná **Mgr. Martina Červinská**, narozena  jednatelka společnosti **RAEDER & FALGE s.r.o.**, se sídlem Přívozní 114/2, 410 02, IČ: 287 14 989

zmocňuji tímto

Ing. arch. Luboše Polanského, narozeného  bytem  zaměstnanec společnosti **RAEDER & FALGE s.r.o.** k podpisu dodatku č. 1 a s ním souvisejících dokumentů – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. u objednatele 052021 – č.j. ORRI/9321-21/5374-2020/surm, vč. změnových listů na stavbu: „C13/21 – Rekonstrukce mostu ev.č. M-16 v ulici Sukova, Rumburk“.

V Lovosicích dne 7. 4. 2022

Zmocnitel:



Mgr. Martina Červinská
jednatel společnosti

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu:



Ing. arch. Luboš Polanský

ZMĚNOVÝ LIST

Akce: Rekonstrukce mostu ev. č. M-16 v ulici Sukova, Rumburk

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice

List č.: ZL 01

Objednatel: Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48
408 01 Rumburk

Datum: 18.3.2022

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vícepráce – SO 201 – změna založení mostu	- 361 742,62 Kč

Za zhotovitele: Martin Remeň	Datum: 18.3.2022	Podpis: <i>11. R.</i> Luboš Polanský
Za objednatele: Ing. Dagmar Mertlová	Datum: <i>14.4.2022</i>	Podpis:
Technický dozor objednatele: Ing. Jaroslav Karel	Datum: <i>6.4.2022</i>	Podpis:

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - odečet

Příloha č. 2: Položkový rozpočet – přípočet

Příloha č. 3: Geodetické zaměření odtěžení zemin

1. Popis změn

Na základě zemních sond bylo zastiženo v relativně nízkých hloubkách dostatečně únosné souvrství zemin, dále viz zápis SD a posouzení geotechnika Mgr. Károly Alfoldi. Vzhledem k této skutečnosti je jak z hlediska časového tak ekonomického výhodnější zvolit variantu plošného založení dále viz změna RDS – AD – Ing. Tomáš Humpal.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na harmonogram výstavby, předpokládaná doba realizace bude kratší o 5 pracovních dní oproti původnímu předpokladu.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	- 606 991,02 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	245 248,40 Kč bez DPH
Celkem	- 361 742,62 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: C13/21
Stavba: 18-05-033 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk

KSO:
Místo: Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk, tř. 9.května 1366/48, 40801 Rumburk

Zhotovitel:
Raeder&Falge s.r.o., Přívozní 114, 41002 Lovosice

Projektant:
PK VANER s.r.o. - Ing. Tomáš Humpal

Zpracovatel:
Ing. arch. Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2021

IČ: 00261602
DIČ: CZ00261602

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

IČ: 25458990
DIČ: CZ25458990

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	-361 742,62
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-361 742,62
---------------------	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-361 742,62	-75 965,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-437 708,57
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Luboš Polanský

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Luboš Polanský

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C13/21

Stavba: 18-05-033 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk

Místo: Rumburk

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Město Rumburk, tř. 9.května 1366/48, 40801 Rumburk

Projektant: PK VANER s.r.o. - Ing.

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o., Přívozní 114, 41002 Lovosice

Zpracovatel: Tomáš Humpal
Ing. arch. Luboš Polanský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-361 742,62	-437 708,57
ZBV_C13/	Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk - ocenění		
21	změn během výstavby	-361 742,62	-437 708,57
ZL č_01-	PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ - ODPOČTY	-606 991,02	-734 459,13
01 MNP			
ZL č_01-	PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ - PŘÍPOČTY	245 248,40	296 750,56
02 VCP			
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-361 742,62	-437 708,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

18-05-033 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk

Objekt:

ZBV_C13/21 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk - ocenění změn během výstavby

Soupis:

ZL č. 01-01_MNP - PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ - ODPOČTY

KSO:

Místo: Rumburk

Zadavatel:

Město Rumburk, tř. 9.května 1366/48, 40801 Rumburk

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o., Přívozní 114, 41002 Lovosice

Projektant:

PK VANER s.r.o. - Ing. Tomáš Humpal

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš POLANSKÝ

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

IC:

00261602

DIČ:

CZ00261602

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IC:

25458990

DIČ:

CZ25458990

IC:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-606 991,02
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-606 991,02

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-606 991,02	21,00%	-127 468,11
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-734 459,13
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Luboš Polanský

Luboš Polanský

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

18-05-033 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk

Objekt:

ZBV_C13/21 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk - ocenění změn během výstavby

Soupis:

ZL č_01-01_MNP - PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ - ODPOČTY

Místo:

Rumburk

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Město Rumburk, tř. 9.května 1366/48, 40801 Rumburk

Projektant:

PK VANER s.r.o. -
Ing. Tomáš Humpal
Ing. arch. Luboš
POLanský

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o., Přívozní 114, 41002 Lovosice

Zpracovatel:

POLanský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-606 991,02

2 - Základy

-606 991,02

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-606 991,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

18-05-033 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk

Objekt:

ZBV_C13/21 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk - ocenění změn během výstavby

Soupis:

ZL č_01-02_VCP - PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ - PŘÍPOČTY

KSO:

Místo: Rumburk

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Město Rumburk, tř. 9.května 1366/48, 40801 Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

CZ00261602

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o., Přívozní 114, 41002 Lovosice

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

PK VANER s.r.o. - Ing. Tomáš Humpal

IČ:

25458990

DIČ:

CZ25458990

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	245 248,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	245 248,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 248,40	21,00%	51 502,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	296 750,56
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Luboš Polanský

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Luboš Polanský

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18-05-033 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk
Objekt: ZBV_C13/21 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk - ocenění změn během výstavby
Soupis: ZL č_01-01_MNP - PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ - ODPOČTY

Místo: Rumburk Datum: 6. 5. 2021
Zadavatel: Město Rumburk, tř. 9.května 1366/48, 40801 Rumburk Projektant: PK VANER s.r.o. -
Ing. Tomáš Humpal
Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o., Přívozní 114, 41002 Lovosice Zpracovatel: Ing. arch. Luboš
POLanský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -606 991,02

D 2		Základy		-606 991,02				
1	K	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	-30,521	3 082,00	-94 065,72	SoD_SO201/48
2	K	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	-3,594	26 450,00	-95 061,30	SoD_SO201/49
3	K	264341	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM	M	-48,000	6 964,40	-334 291,20	SoD_SO201/54
4	K	264441	VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM	M	-12,000	6 964,40	-83 572,80	SoD_SO201/55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

18-05-033 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk

Objekt:

ZBV_C13/21 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk - ocenění změn během výstavby

Soupis:

ZL č_01-02_VCP - PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ - PŘÍPOČTY

Místo: Rumburk

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Město Rumburk, tř. 9.května 1366/48, 40801 Rumburk

Projektant: PK VANER s.r.o. -
Ing. Tomáš Humpal

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o., Přívozní 114, 41002 Lovosice

Zpracovatel: Ing. arch. Luboš
POLanský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	245 248,40
0 - Všeobecné konstrukce a práce	49 392,50
1 - Zemní práce	85 293,20
2 - Zakládání	11 443,28
4 - Vodorovné konstrukce	55 994,42
9 - Ostatní konstrukce a práce	43 125,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	245 248,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

18-05-033 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk

Objekt:

ZBV_C13/21 - Most ev.č.M-16 ul. Sukova, Rumburk - ocenění změn během výstavby

Soupis:

ZL č_01-02_VCP - PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ - PŘÍPOČTY

Misto:

Rumburk

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Město Rumburk, tř. 9.května 1366/48, 40801 Rumburk

Projektant:

PK VANER s.r.o. -
Ing. Tomáš Humpal
Ing. arch. Luboš
POLanský

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o., Přívozní 114, 41002 Lovosice

Zpracovatel:

POLanský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

245 248,40

D 0		Všeobecné konstrukce a práce					49 392,50	
1	K	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	146,800	287,50	42 205,00	SoD_SO201/1
2	K	014121	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	25,000	287,50	7 187,50	SoD_SO201/2
D 1		Zemní práce					85 293,20	
3	K	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	360,000	115,00	41 400,00	SoD_SO201/39
		VV	15"den""24"h"		360,000			
4	K	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	146,800	299,00	43 893,20	SoD_SO201/41
D 2		Zakládání					11 443,28	
5	K	21197	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	224,378	51,00	11 443,28	OTSKP 2021
		VV	"CENTRUM"					
		VV	(66,96*2)*1,1		147,312			
		VV	"NEMOCNICE"					
		VV	(35,03*2)*1,1		77,066			
		VV	Součet		224,378			
D 4		Vodorovné konstrukce					55 994,42	
6	K	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	11,399	3 220,00	36 704,78	SoD_SO201/69
		VV	"CELKEM BETON"					
		VV	(66,96*0,2)+(35,035*0,2)		20,399			
		VV	"BETON SOD ROZPOČET CELKEM"					
		VV	-9		-9,000			
		VV	Součet		11,399			
7	K	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	20,967	920,00	19 289,64	SoD_SO201/73
		VV	"CENTRUM"					
		VV	66,96*0,13		8,705			
		VV	"NEMOCNICE"					
		VV	35,035*0,35		12,262			
		VV	Součet		20,967			
D 9		Ostatní konstrukce a práce					43 125,00	
8	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	25,000	1 725,00	43 125,00	SoD_SO201/114

Technická zpráva

Název akce/zakázky : Rumburk - most přes Mandavu
Kubatura výhrabu zeminy
Číslo/kód zakázky : 82/2021
Katastrální území : Rumburk
Obec : Rumburk
Okres : Děčín
Souřadnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : Bpv
Měřítko : 1:250
Třída přesnosti : 3
Zaměření provedeno : tachymetricky
Datum provedení měření : březen 2022
Použité přístroje : elektronická totální stanice TOPCON GPT 7002
Zaměřili : Michal Polívka, Ing. Jiří Mlejnecký
Dokumentaci vyhotovil : Michal Polívka
Dokumentaci kontroloval : Ing. Jiří Mlejnecký

Geodetický základ polohopisný : Polohové připojení bylo provedeno na vytyčovací síť vybudovanou pro stavbu mostu. Připojeno totální stanicí TOPCON GPT 7002 polárně. Zaměření vyhovuje třetí třídě přesnosti.

Geodetický základ výškopisný : Výškové připojení bylo provedeno na vytyčovací síť vybudovanou pro stavbu mostu. Zaměření bylo provedeno trigonometricky a vyhovuje třetí třídě přesnosti.

Polní práce : Podrobné zaměření se provádělo tachymetricky totální stanicí TOPCON GPT 7002. Byly zaměřeny dolní a horní hrany výkopu potřebné pro výpočet kubatury vyhrabané zeminy.

Kancelářské práce : Výpočetní práce a konstrukce polohopisu vyhotoveny pomocí PRG Kokeš. Zakázka byla předána v digitální formě a je též uložena u zhotovitele.

Výsledná kubatura vyhrabané zeminy : 171.80m³

Rozdělovník :

1. dokumentace v digitálním provedení :
 - a) TZ2022059.doc, pdf
 - b) seznam_souřadnic.txt
 - c) vodorovné řezy.pdf
 - d) výpočty ploch a kubatury.pdf
 - e) situace.pdf

V Ústí nad Labem dne 17.3.2022
Č.ověření: 59/2022
Ověřil: Ing. Jiří Mlejnecký

.....
razítko a podpis

výpočet kubatury Rumburk výhrab zeminy pod základy

západní pilíř

	m/2	výška	kubatura
plocha nahoře	71,63		
průměr	66,96	1,76	117,8496
plocha dole	62,29		

východní pilíř

	m/2	výška	kubatura
plocha nahoře	37,57		
průměr	35,035	1,54	53,9539
plocha dole	32,5		

celková kubatura	171,8035
-------------------------	-----------------

Situace kubatury

