

# Průvodní zpráva - dostavba

Jedná se o most ev.č.M16 v Rumburku v ulici Sukova. Most je po ukončení činnosti stavební firmy nedokončený, chybí kompletně mostní svršek, definitivní přeložky teplovodu a NN-VO.

Dostavba mostu bude provedena podle původní dokumentace RDS. Pro potřeby dokončení byl zpracován pasport rozestavěnosti se specifikací prací pro dokončení. Z tohoto seznamu již byly provedeny některé bezodkladné zabezpečovací práce, aktualizovaný seznam prací k dokončení je následující:

1. Upravit závěrné zídky a dilatační spáry zbroušením ostrých hran a přechodů.
2. Osadit odvodňovače povrchu izolace.
3. Provést hydroizolaci mostu včetně překonání dilatační spáry.
4. Dokončit podkladní vrstvy vozovky na předpolích pod úroveň ložné vrstvy.
5. Realizovat ochranu izolace na mostě pod vozovkou i chodníky
6. Dokončit ložnou vrstvu na předpolích.
7. Osadit kotvy vnitřních říms na nosné konstrukci.
8. Vybetonovat vnitřní římsy podél vozovky.
9. Přeložit kabel NN-VO z provizoria do římsy a dokončit trvalé VO.
10. Dokončit nasvícení místa pro přecházení.
11. Dokončit chodníky včetně zábradlí a převést pěší z provizorní lávky na most.
12. Demontovat provizorium lávky pro pěší a vrátit pronajímateli.
13. Přeložit teplovod do definitivní polohy na konzoly kotvené k římsám.
14. Dokončit nátokové a výtokové kamenné zídky v prodloužení opěr.
15. Provést opevnění břehů pod mostem včetně částí na vtoku i výtoku.
16. Dokončit obrusnou vrstvu vozovky na mostě i předpolích.
17. Provést elastické mostní závěry.
18. Provést vodorovné dopravní značení a osadit svislé dopravní značení.
19. Realizovat nátěry mostu (ochranné i antigravity).
20. Převést provoz na most.
21. Odstranit stavební buňky a zbylý stavební materiál.
22. Realizovat terénní úpravy dotčených ploch okolo mostu

Výše uvedený seznam zahrnuje práce na všech nedokončených objektech stavby:

- SO 201 Most přes Mandavu
- SO 431 Definitivní přeložka VO
- SO 312 Definitivní přeložka teplovodu

V Liberci dne 18.01.2023  
Vypracoval Ing.T.Humpal