

Smlouva o dílo

č. 11/2016/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 78-5141630287/0100
zastoupena : Ing. Alois Kittl, místostarosta města
dále jen „**o b j e d n a t e l**“

- 1.2. **Název** : **DOKOM FINAL s. r. o.**
se sídlem : Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII
IČO : 25487230
DIČ : CZ25487230
bank. spojení : KB a. s., pobočka Děčín
číslo účtu : 78-5267680247/0100
zastoupena : Martin Liesel – jednatel společnosti
Martin Kalvas – jednatel společnosti
dále jen „**z h o t o v i t e l**“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za objednatele: **Bc. Libor Šimeček** - vedoucí odboru komunálních věcí
Za zhotovitele: Petr Hříbal - stavbyvedoucí

III

Předmět díla

- 3.1. **Název akce:** „**Rekonstrukce části ul. Levá**“.
3.2. **Popis díla:** Předmětem díla uvažovaným v této smlouvě jsou stavební práce – rekonstrukce části ul. Levá v délce 155,0 m a šířce 2,80 m dle projektové dokumentace - Technická pomoc.
3.3. **Místo plnění:** MK Levá na p.p.č. 1945 v katastrálním území Dolní Křečany.
3.4. Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV

Provedení díla

- 4.1. **Součinnost ze strany objednatele:**
4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vč. ploch pro zařízení staveniště.
4.1.2. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem

ustanoven **Bc. Jiří Tillner.**

- 4.1.3. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla, ceny díla a kvality díla.
- 4.1.4. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do 5 dnů po vyzvání zhotovitelem.
- 4.2. **Součinnost se strany zhotovitele:**
- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.
- 4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat s odborným stavebním dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.3. Ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
- Odborný stavební dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla.
 - Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby.
 - Zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele, a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v technickém popisu, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny a tím provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno.
 - Rovněž tak zápisy provedené do stavebního deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem, anebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez zbytečných průtahů odstranit.
- 4.2.4. Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.
- 4.2.5. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid staveniště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

V

Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

Dohodnutá cena bez DPH	119 329,- Kč
DPH 21%	25 059,09 Kč
Dohodnutá cena včetně DPH	144 388,09 Kč

- 5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
- 5.3. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příložené cenové nabídce jsou pevné do doby ukončení díla.
- 5.4. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III. této smlouvy. Tyto vyplnou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly, ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

VI

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **21 kalendářních dnů** od doručení objednateli.
- 6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

Zahájení od podpisu smlouvy
Dokončení do 30. 09. 2016

VIII

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data předání díla bez vad a nedodělků.

IX

Smluvní pokuty, sankce

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně.
- 9.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** za každý započatý týden prodlení.

X

Závěrečná ujednání

- 10.1. Při předání dokončené stavby objednateli bude předána vedle nezbytných dokumentů o průběhu stavby. Součástí stavby budou veškeré zkoušky, revize, atesty.
- 10.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

Příloha:

1. Soupis prací

V Rumburku dne


25. 08. 2016

.....
objednatel



V Děčíně, dne 23. 08. 2016

.....
zhotovitel



REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2015431

Zakázka: Rumburk - Rekonstrukce povrchů místních komunikací 2015

KSO: 822 29

Místo: Rumburk, Dolní Křečany

CC-CZ: 21121

Datum: 01.07.2015

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DOKOM FINAL s. r. o.

IČ: 25487230

DIČ: CZ25487230

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ: 25487892

DIČ: CZ 25487892

Poznámka:

Všechny názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze informativní a slouží pro určení standardů vlastností a kvality.

Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a technických parametrů jiných výrobců.

Cena bez DPH

119 329,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	119 329,00	25 059,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

144 388,09

①  **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ 25487230
Tel./fax: +420 412 535 310, 602 487 293

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015431

Zakázka: Rumburk - Rekonstrukce povrchů místních komunikací 2015

Místo: Rumburk, Dolní Křečany

Datum: 01.07.2015

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: DOKOM FINAL s. r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		119 329,00	144 388,09	
SO 1	Rekonstrukce části komunikace ul. Levá	119 329,00	144 388,09	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Rumburk - Rekonstrukce povrchů místních komunikací 2015

Objekt:

SO 1 - Rekonstrukce části komunikace ul. Levá

KSO: 822 29
Místo: Rumburk, Dolní Křečany

CC-CZ:
Datum: 01.07.2015

Zadavatel:
Město Rumburk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOKOM FINAL s. r. o.

IČ: 25487230
DIČ: CZ25487230

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

IČ: 25487892
DIČ: CZ 25487892

Poznámka:

Cena bez DPH	119 329,00
---------------------	-------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	119 329,00	21,00%	25 059,09
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	144 388,09
-------------------	--------------	-------------------

①  **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ 25487230
Tel./fax: +420 412 535 316, 602 487 293

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rumburk - Rekonstrukce povrchů místních komunikací 2015

Objekt:

SO 1 - Rekonstrukce části komunikace ul. Levá

Místo:

Rumburk, Dolní Křečany

Datum: 01.07.2015

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč:

DOKOM FINAL s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	119 329,00
HSV - Práce a dodávky HSV	94 329,00
1 - Zemní práce	52 345,00
5 - Komunikace pozemní	40 692,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	162,00
997 - Přesun sutě	266,00
998 - Přesun hmot	864,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN5 - Finanční náklady	7 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rumburk - Rekonstrukce povrchů místních komunikací 2015

Objekt:

SO 1 - Rekonstrukce části komunikace ul. Levá

Místo:

Rumburk, Dolní Křečany

Datum: 01.07.2015

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč:

DOKOM FINAL s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 329,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

94 329,00

D 1

Zemní práce

52 345,00

1	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničů tl 50 mm	m2	1,500	78,00	117,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

FP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živiničů, o tl. vrstvy do 50 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstrojuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivě - vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škvýry, struky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živiných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství musí získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvážet nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714, -718, -724 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV

3'0,5

1,500

2	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění s živinovým pojivem	m2	252,000	27,00	6 804,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

FP

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živinovým pojivem

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -8441 nejsou započteny náklady na příp. nutné doplnění kamenivem, které se oceňuje cenami souboru cen 556, 0-11 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt.

VV

(2+88)*2,8

252,000

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	38,080	105,00	3 998,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

FP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roviněných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických mělořadích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpodvořých jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podzemní. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV

65'2,8'0,2

36,400

VV

5,6'0,3

1,680

VV

Součet

38,080

4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	38,080	27,00	1 028,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

FP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roviněných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických mělořadích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpodvořých jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podzemní. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

FP

Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nájizpisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nájizpisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171, 0 - . . . Uložení sypaniny do nájizpě a 171 20-120 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyžaduje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 066,240	13,00	13 861,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

FP

Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nájizpisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nájizpisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171, 0 - . . . Uložení sypaniny do nájizpě a 171 20-120 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyžaduje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV

38,08'28 Přepočtené koeficientem množství

1 066,240

7	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	38,080	100,00	3 808,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P2			Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopu nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1103 a -1153. 2. Ceny -1103 a -1153 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vadšenost: a) do 20 m vodorovně; vodorovně vadšenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodě, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na sucho, b) do 4 m svisle; svislá vadšenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni svahu nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravního prostředku na sucho. Uvedenou svislou vadšenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovně vadšenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	38,080	16,00	609,00	CS ÚRS 2015 01
P2			Uložení sypaniny na skládky <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tek, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice; v opačném případě se uložení n oceňuje. Množství výkopu nebo ornice připadá na 1 m2 skládce se určí jako podíl množství výkopu nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládce; b) zasporné koryt vodotečí a prohlubně v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopu pod vodou do prohlubně ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopu nebo ornice: a) při výkopových pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tek, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá nejvýše 2 m3 výkopu nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 sejmuli ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopu do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopu nebo ornice na dočasnou skládku n oceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopu se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do náspy. 3. V ceně -1201 jsou započteny náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopu (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopu (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopu. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	76,160	85,00	6 474,00	CS ÚRS 2015 01
P2			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tek, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice; v opačném případě se uložení n oceňuje. Množství výkopu nebo ornice připadá na 1 m2 skládce se určí jako podíl množství výkopu nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládce; b) zasporné koryt vodotečí a prohlubně v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopu pod vodou do prohlubně ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopu nebo ornice: a) při výkopových pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tek, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá nejvýše 2 m3 výkopu nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 sejmuli ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopu do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopu nebo ornice na dočasnou skládku n oceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopu se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do náspy. 3. V ceně -1201 jsou započteny náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopu (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopu (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopu. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
VV			38,08*2 Přepočtené koeficientem množství		76,160			
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech ze zhutněním	m2	434,000	15,00	6 510,00	CS ÚRS 2015 01
P2			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skatních se zhutněním <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2302 jsou určeny pro urovňování nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod krumosivní, drvinou a dále předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubně zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podlaží pod náspy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101. Zhutnění podlaží pod náspy. 5. Ceny neplatí pro urovňování terénu (berem) šířky do 3 m přerušitých svahů, pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11. Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101. Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, částí A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubně v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami částí A 01. Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.					
VV			(2+88+65)*2,8		434,000			
11	K	184602111	Chemické odplenění před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 - herbicidy	m2	252,000	1,50	378,00	CS ÚRS 2015 01
P2			Chemické odplenění půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávniku. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zprávné přípravky do půdy. a) obdělání půdy; tyto práce se oceňují cenami částí A02 souboru cen 183 40-31. Obdělání půdy. b) prchlím; toto se oceňuje cenami částí C02 souboru cen 185 60-43. Zelití rostlin vodou a případně samostatně. 5. Chemické odplenění ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 60-26. Chemické odplenění ploch po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné shodně; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV			(2+88)*2,8		252,000			
D	5		Komunikace pozemní				40 692,00	
12	K	564861111	Podklad ze šterodrtě ŠD tl 200 mm	m2	187,600	65,00	12 194,00	CS ÚRS 2015 01
P2			Podklad ze šterodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			65*2,8		182,000			
VV			2*2,8		5,600			
VV			Součet		187,600			
13	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklatu tl 50 mm	m2	5,600	30,00	168,00	CS ÚRS 2015 01
P2			Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
VV			2*2,8		5,600			
14	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 100 mm - vrchní kryt komunikace	m2	434,000	38,00	16 492,00	CS ÚRS 2015 01
P2			Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
VV			(2+88+65)*2,8		434,000			
15	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	252,000	40,00	10 080,00	CS ÚRS 2015 01
P2			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v přičleněním i podčleněním s měřbu, s vzhledem a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro vyrovnání nerovnosti nové zřizovaných podkladů nebo krytů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné rozrytí dosavadní vozovky, které se oceňuje cenou 113 10 8441 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu. 3. Množství kameniva uvedené v popisu cen je průměrné množství kameniva v nezhutněném stavu na 1 m2 projektem předepsané úpravy na jednom objektu.					
			16 VV (2+88)*2,8		252,000			
16	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5,600	12,50	70,00	CS ÚRS 2015 01
			FP Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
			17 VV 2*2,8		5,600			
17	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (A85) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,600	265,00	1 484,00	CS ÚRS 2015 01
			FP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (A85) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm					
			FP <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13103-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
			18 VV 2*2,8		5,600			
18	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zátlivkou	m	3,000	68,00	204,00	CS ÚRS 2015 01
			FP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zátlivkou					
			FP <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 557 1. - - - Podklad z prostého betonu. 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.					
			19 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				162,00	
19	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	3,000	54,00	162,00	CS ÚRS 2015 01
			FP Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu tloušťky do 50 mm					
			FP <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
			20 D 997 Přesun sutě				266,00	
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,147	45,00	7,00	CS ÚRS 2015 01
			FP <i>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutná sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro spíky materiálů, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
			21 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4,851	12,50	61,00	CS ÚRS 2015 01
			FP <i>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutná sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro spíky materiálů, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
			22 K 997221611 0,147*33 Přepočtené koeficientem množství		4,851			
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,147	152,00	22,00	CS ÚRS 2015 01
			FP <i>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
			23 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	0,147	1 200,00	176,00	CS ÚRS 2015 01
			FP <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
			24 D 998 Přesun hmot				864,00	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	14,905	58,00	864,00	CS ÚRS 2015 01
			FP <i>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy tetlíst s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
			D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
			D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00	
25	K	012002000	Geodetické práce včetně vytýčení inženýrských sítí	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2015 01
			FP <i>Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce</i>					
			D VRN3 Zařízení staveniště				5 000,00	
26	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
			FP <i>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>					
			D VRN5 Finanční náklady				7 000,00	
28	K	052002000	Finanční rezerva - z celkových nákladů na stavbu	%	0,050	140 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2015 01
			FP <i>Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady finanční rezerva</i>					
			D VRN7 Provozní vlivy				7 000,00	
27	K	070001000	Provozní vlivy včetně DIO	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2015 01
			FP <i>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy</i>					