

OBJEDNÁVKA Č. 118/2017/OKV

Dodavatel: Vladimír Zbořil Pohraniční Stráže č.p.2716, 40747 Varnsdorf 1 IČ: 16448197 DIČ: CZ6103100300	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420 412356211 Fax: +420 412332569
Plnění od : 25.10.2017 Plnění do: 30.11.2017	

Objednáváme u Vás opravu dešťové kanalizace v Dolní ulici dle cenové nabídky ze dne 21.7.2017.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 89 994,00 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Jiří Tillner, tel.: , 412 356 358


Odpovědná osoba: Bc. Libor Šimeček

Datum: 25.10.2017

Vystavil: Jiří Tillner

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad ①
odbor komunálních věcí
Tl. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK
IČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602

Schválil:


Bc. Libor Šimeček

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zhotovení vnější dešťové kanalizace	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Garáže	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Rumburk, Dolní ulice, Garáže	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 16448197/CZ6103100300
Začátek výstavby:	21.7.2017	Konec výstavby:	Položek: 26
JKSO:		Zpracoval:	Vladimír Zbořil
			Datum: 21.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč								
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	16 568,11	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		1 099,14
	Montáž	51 355,46	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	1 705,18			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	3 378,55			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		1 099,14
Přesun hmot a sutí		268,69	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		73 276,00	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15% DPH 15%	0,00	Základ 21% DPH 21%	74 375,00 15 618,78	Celkem bez DPH Celkem včetně DPH	74 375,00 89 994,00
Projektant	Objednatel		Zhotovitel				
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Copyright © 2016 Verlag Dashöfer s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby: Zhotovení vnější dešťové kanalizace

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Garáže

Začátek výstavby: 21.7.2017

Projektant:

Lokalita: Rumburk, Dolní ulice , Garáže

Konec výstavby:

Zhotovitel: Vladimír Zbořil, Pohraniční stráž 2716, Varnsdorf

JKSO:

Datum zpracování 21.7.2017

Zpracoval: Vladimír Zbořil

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta		Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
			Rozměr					Dodávka	Montáž	jednot.	Celková		
		11	Přípravné a přidružené práce										
1		119001421R00	Dočasné zajištění a zabezpečení kabelů - do počtu 3 kabelů		m	4	341,20	473,08	891,72	1 364,80		0,099	
		4				4		473,08	891,72	1 364,80	0,0248	0,0991	
		RTS komentář: Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů.											
		13	Hloubené výkopávky										
2		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3	33,48	436,51	0,00	24 001,92	24 001,92		0,0000	
		46,5*0,6*1,5				41,85			14 614,35	14 614,35	0,0000	0,0000	
		-8,37				-8,37							
		Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadavek, urovňání dna výkopu.											
3		132201119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.3		m3	1,826	203,50	0,00	371,59	371,59	0,0000	0,0000	
		9,13/5				1,826							
		Do měřných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.											
4		132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3, STROJNĚ		m3	8,37	565,00	0,00	4 729,05	4 729,05	0,0000	0,0000	
		41,85/5				8,37							
		Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadavek, urovňání dna výkopu.											
5		132301119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.4		m3	1,674	314,00	0,00	525,64	525,64	0,0000	0,0000	
		8,37/5				1,674							
		Do měřných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.											

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta		Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr					Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
6		139711101R00	Ruční výkop v hor.1-4		m3	1,4	1 723,00	0,00	2 412,20	2 412,20	0,0000	0,0000
			1,4			1,4						
7		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3		m3	1,248	1 081,00	0,00	1 349,09	1 349,09	0,0000	0,0000
			0,8*0,8*1,5			0,96						
			0,6*0,6*0,8			0,288						
		RTS komentář:	V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.									
8		16	Přemístění výkopku				0,00	4 036,06	4 036,06	4 036,06	0,0000	0,0000
		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m		m3	44,45	90,80	0,00	4 036,06	4 036,06	0,0000	0,0000
			33,48+8,37+1,4+1,2			44,45						
9		17	Konstrukce ze zemin				2 790,22	16 053,44	18 843,66	18 843,66	9,4860	9,4860
		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypání s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm		m3	5,58	911,00	2 790,22	2 293,16	5 083,38	1,7000	9,4860
			46,5*0,6*0,2			5,58						
		RTS komentář:	Včetně dodávky kameniva.									
10		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypání		m3	33,48	411,00	0,00	13 760,28	13 760,28	0,0000	0,0000
			46,5*1,2*0,6			33,48						
		RTS komentář:	Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vyřezaná sypání, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.									
11		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1 686,33	1 234,80	2 921,13	2 921,13	3,1588	3,1588
		451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm		m3	2,79	1 047,00	1 686,33	1 234,80	2 921,13	1,1322	3,1588
			46,5*0,6*0,1			2,79						
		RTS komentář:	Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.									
12		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				9 818,52	1 792,11	11 610,63	11 610,63	0,1325	0,1325
		210800528RT1	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uloženy volně		m	46,5	37,19	945,34	783,99	1 729,34	0,0001	0,0056
			včetně dodávky vodiče CY 10			46,5						
			46,5			46,5						
13		871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 150		m	46,5	21,80	5,58	1 008,12	1 013,70	0,0000	0,0000
			46,5			46,5						
		RTS komentář:	V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakačkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.									
14		28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000		m	48,825	181,62	8 867,60	0,00	8 867,60	0,0026	0,1270
			46,5			46,5						
			ztratné 5%; 2,325			2,325						
		RTS komentář:	KGEM, DN 150, nástřené hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru PIPE - LIFE									
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 741,76	2 952,63	5 694,39	5 694,39	1,1066	1,1066

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta		Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Rozměr					Dodávka	Montáž	celkem	Jednot.	Celková	
15		894411020RAE	Vpust dešťová s výtokem DN 160 DN 150, Hl. 0,9		kus	1	4 245,01	2 534,63	1 710,38	4 245,01	0,8014	0,8014	
			RTS komentář: V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 150 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a s kalovým košem. Měrnou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,4 m.										
16		899912119R00	Napojení na stávající vpust		soub	1	1 449,38	207,13	1 242,25	1 449,38	0,3051	0,3051	
			RTS komentář: Napojení na stávající vpust										
17		904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Komplexní vyzkoušení		h	3	364,01	0,00	1 092,03	1 092,03	0,0000	0,0000	
			RTS komentář: Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZZ) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatněm dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.										
			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce										
18		971052531R00	Vybourání otvorů zdi žebel. pl. 1 m2, tl. 15 cm		m2	0,09	981,00	3,54	84,75	88,29	0,3667	0,0330	
			0,3*0,3										
			RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, které se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
19		M46	Zemní práce při montážích					759,84	2 594,56	3 354,40		0,0768	
		460030081RT3	Řezání spár v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm		m	16	161,50	759,84	1 824,16	2 584,00	0,0000	0,0000	
			16										
20		460030072RT1	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm v ploše do 5 m2		m2	4,8	160,50	0,00	770,40	770,40	0,0160	0,0768	
			8*0,6										
		S0	Přesuny suti					0,23	268,15	268,38		0,0000	
21		979011111R00	Svislá doprava suti dalších 100m		t	0,0768	241,50	0,00	18,55	18,55	0,0000	0,0000	
			0,0768										
22		979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením		t	0,0768	449,49	0,00	34,52	34,52	0,0000	0,0000	
			0,0768										
			RTS komentář: Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.										

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta		Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr					Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
23		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť do 10 m		t	0,0768	205,00	0,00	15,74	15,74	0,0000	0,0000
			0,0768			0,0768						
24		979999999R00	Poplatek za skládku asfalt		t	0,0768	2 150,00	0,00	165,12	165,12	0,0000	0,0000
			0,0768			0,0768						
25		979083117R00	Vodovodné přemístění suť na skládku do 6000 m		t	0,0768	320,49	0,23	24,39	24,61	0,0000	0,0000
			0,0768			0,0768						
26		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m		t	0,384	25,60	0,00	9,83	9,83	0,0000	0,0000
			0,0768*5			0,384						
Celkové náklady:											73 276,00 Kč	