



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
1:50



S1	KONSTRUKCE CHODNÍKU KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-PIII	
	ZÁMKOVÁ DLAŽBA - DL	60 mm
	LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ - L	30 mm
	ŠTĚRKODRŤ - ŠD (fr. 0-32 mm)	150 mm
	CELKEM	min. 240 mm

S2	KONSTRUKCE POJÍŽDĚNÉHO CHODNÍKU KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-O-PIII	
	ZÁMKOVÁ DLAŽBA - DL	80 mm
	LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ - L	40 mm
	ŠTĚRKODRŤ - ŠD	200 mm
	CELKEM	min. 320 mm

ČÁSTEČNÉ STÁNÍ NA CHODNÍKU



ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. 30 MPa

INVESTOR: MĚSTO RUMBURK TR. 9. KVĚTNA 1366/48 408 01		GENERALNÍ PROJEKTANT: ProProjekt PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz		ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz	
ZÁSTUPCE INVESTORA:		PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:	
MÍSTO: P.P.Č.K. 2927/1 K.Ú. RUMBURK		ZODP. PROJEKTANT: MAREK ŘÍHA		VYPRACOVAL: ING. ZDENĚK PUHLÍLOVSKÝ	
STAVBA: REKONSTRUKCE CHODNÍKU TR. 9. KVĚTNA - SO 03 CHODNÍK A ČÁSTEČNÉ STÁNÍ NA CHODNÍKU		DATUM: 10/2015		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2015429	
PROJEKTOVÁ ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO: 1:100		STUPEŇ PD: TECHNICKÁ POMOC	
VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		ČÍSLO VÝKRESU: C.1.2.3.		REVIZE: 1	
				PŘE:	